

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		184,37			
		Piano primo - lato sn (scala - finestra 1.1) 4,20x2,05		8,61			
		Piano primo - lato sn (nuova uscita laterale - finestra 3.5) 2,55x2,05		5,23			
		Piano primo - lato dx (finestre 1.1) 2x2,10x2,05		8,61			
		Piano primo - lato dx (scala - finestra 1.1) 4,20x2,05		8,61			
		Piano primo - zona centrale (aule specialistiche - finestra 1.1) 2x5,95x2,05		24,40			
			metri quadri	<u>239,83</u>	€	34,25	€ 8.214,18
2	D.0012.001 4.0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2					
		Piano terra - lato sn (uscita laterale - porta 3.2) 2,55x3,05		7,78			
		Piano terra - lato sn (servizi igienici - finestre 1.2b) 3x3,90x0,80		9,36			
		Piano terra - lato sn (scale - finestra 1.2) (1,35x0,77)		1,04			
		Piano terra - lato sn (scale - finestra 1.2a) (1,35x0,77)		1,04			
		Piano terra - lato dx (servizi igienici - finestre 1.2b) 3x3,90x0,80		9,36			
		Piano terra - lato dx (scale - finestra 1.2) (1,35x0,77+1,35x1,73)		3,38			
		Piano terra - lato dx (scale - finestra 1.2a) (1,35x0,77)		1,04			
		Piano terra - atrio (bidelleria - finestra 1.2) 5,60x0,80		4,48			
		Piano terra - palestra (ingresso - porta 3.1) 3,98x3,16		12,58			
		A Riportare:		50,06			€ 8.214,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		50,06			€ 8.214,18
		Piano primo - lato sn (servizi igienici - finestre 1.2b) 3x3,90x0,80		9,36			
		Piano primo - lato sn (scale - finestra 1.2) (1,35x0,77+1,35x1,73)		3,38			
		Piano primo - lato sn (scale - finestra 1.2a) (1,35x0,77)		1,04			
		Piano primo - lato dx (servizi igienici - finestre 1.2b) 3x3,90x0,80		9,36			
		Piano primo - lato dx (scale - finestra 1.2) (1,35x0,77+1,35x1,73)		3,38			
		Piano primo - lato dx (scale - finestra 1.2a) (1,35x0,77)		1,04			
			metri quadri	<u>77,62</u>	€ 19,13		€ 1.484,87
3	AN10	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, compresi l'operatore e i consumi di carburante, il trasporto, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t a 13 mh, sbraccio 15 m. Piano terra e primo - infissi (1.2b) servizi igienici lato sn e dx - rimozione inferriate ed infisso e posa nuovo infisso - (si valuta 0,75 ora/mq) 4x(3x3,90x0,80)x0,75		28,08			
			ora	<u>28,08</u>	€ 68,28		€ 1.917,30
4	D.0012.001 4.0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 Piano seminterrato - accesso magazzino (porta 2.5) 0,80x2,10 Piano terra - lato sn (servizi igienici - porte 2.2) (6x0,84x1,92)+(2x0,94x2,17) Piano terra - lato dx (servizi igienici - porte 2.2)					
		A Riportare:		15,44			€ 11.616,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		15,44			€ 11.616,35
		(3x0,84x1,92)+(1x0,94x2,17)		6,88			
		Piano terra - aula magna (porte 2.3)					
		2x1,00x2,17		4,34			
		Piano primo - lato sn (servizi igienici - porte 2.2)					
		(3x0,84x1,92)+(1x0,94x2,17)		6,88			
		Piano primo - lato dx (servizi igienici - porte 2.2)					
		(6x0,84x1,92)+(2x0,94x2,17)		13,76			
			metri quadri	47,30	€ 19,13		€ 904,85
5	D.0012.001 4.0010	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2					
		Piano terra - lato sn (servizi igienici - inferriate finestre 1.2b)					
		3x4,00x0,90		10,80			
		Piano terra - lato sn (uscita laterale - inferriate porta 3.2)					
		2,55x3,05		7,78			
		Piano terra - lato sn (scala e ufficio - inferriate finestra 1.1a)					
		4,20x2,05		8,61			
		Piano terra - lato dx (uscita laterale - inferriate porta 3.3)					
		2,55x3,05		7,78			
		Piano terra - lato dx (scala e ufficio - inferriate finestra 1.1a)					
		4,20x2,05		8,61			
		Piano terra - lato dx - aula magna (inferriate finestra 3.4)					
		(2,10x2,05)		4,31			
			metri quadri	47,89	€ 26,57		€ 1.272,44
6	D.0012.001 7.0009	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e staffe di ancoraggio nonche' i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il					
		A Riportare:					€ 13.793,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 13.793,64
		deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. valutata per singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro da 13 a 20 elementi, per radiatore					
		Piano terra - lato dx (aula magna - finestra 3.4)		1,00			
		Piano primo - lato sn (finestra 3.5)		1,00			
			cadaun o	<u>2,00</u>	€ 21,48		€ 42,96
7	D.0012.000 8.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno					
		Piano seminterrato - corridoio (1,25+2,05+1,45+4,45)x1,80		16,56			
			metri quadri	<u>16,56</u>	€ 15,15		€ 250,88
8	D.0012.000 5.0010	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.					
		Piano seminterrato - accesso magazzino (porta 2.6) 0,94x2,17		2,04			
			metri quadri	<u>2,04</u>	€ 22,97		€ 46,86
9	D.0012.000 5.0001	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a					
		A Riportare:					€ 14.134,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Piano terra - lato dx (uscita aula magna - porta 3.4) 1,20x0,90x0,30 Piano primo - lato sn (nuova uscita scala di sicurezza - porta 3.5) 1,80x0,90x0,30					€ 14.134,34
			metri cubi	0,32			
				0,49			
				0,81	€ 235,91		€ 191,09
10	D.0012.000 6.0003	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. valutato per il volume effettivo di struttura da asportare ma comunque maggiore di 0,10 m3 per singolo intervento: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE Uscita palestra (soglia - porta 3.6) 1,20x0,13x0,45 Uscita sicurezza lato sn (gradini - intervento 5.1) (2,55x0,30x0,15)+(2,55x0,20x0,30) Uscita sicurezza lato dx (gradini - intervento 5.2) (2,55x0,30x0,15)+(2,55x0,20x0,30)					
			metri cubi	0,07			
				0,27			
				0,27			
			metri cubi	0,61	€ 559,16		€ 341,09
		A Riportare:					€ 14.666,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 14.666,52
11	D.0012.000 9.0001	Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l'innaffiamento e l'avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l' effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale Uscita palestra (intervento 5.4) 4,50x2,70 Uscita aula magna (intervento 5.3) 1,50x1,40+2x1,40 Uscita sicurezza lato sn (intervento 5.1) 3,70x2,85 Uscita sicurezza lato dx (intervento 5.2) 2,75x1,80 Fondazioni scala di sicurezza (intervento 4) 1,20x1,20+1,10x1,10+0,80x0,80+1,80x0,30 Uscita palestra (soglie - porta 3.6) 1,20x0,45 Uscita aula magna (soglie - porta 3.4) 2x1,97x0,50 Uscita sicurezza piano terra lato sn (soglie - porta 3.2) 2,55x(0,30+0,40) Uscita sicurezza lato dx (soglie - porta 3.3) 2,55x0,30 Uscita sicurezza piano primo lato sn (soglie - porta 3.5) 2,55x0,30					
				12,15			
				4,90			
				10,55			
				4,95			
				3,83			
				0,54			
				1,97			
				1,79			
				0,77			
				0,77			
			metri quadri	42,22	€ 12,32		€ 520,15
12	D.0012.000 9.0022	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm Uscita palestra (intervento 5.4) 4,50x2,70x0,10 Uscita aula magna (intervento 5.3) (1,50x1,40+2x1,40)x0,10 Uscita sicurezza lato sn (intervento 5.1)					
				1,22			
				0,49			
		A Riportare:		1,71			€ 15.186,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,71			€ 15.186,67
		3,70x2,85x0,10		1,05			
		Uscita sicurezza lato dx (intervento 5.2)					
		2,75x1,80x0,10		0,50			
		Fondazioni scala di sicurezza (intervento 4)					
		(1,20x1,20+1,10x1,10+0,80x0,80					
		+1,80x0,30)x0,10		0,38			
			metri				
			quadri	3,64	€ 19,95		€ 72,62
13	D.0012.000 2.0015	Scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, IN ZONA MOLTO RISTRETTA nell'impossibilita' di formazione di depositi provvisori del materiale di risulta sino ad una profondita' compresa tra i 1,5 ed i 3 m in terreni con roccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq					
		Uscita palestra (intervento 5.4)					
		0,50x4,50		2,25			
		Uscita aula magna (intervento 5.3)					
		(0,09+0,18)x1,40		0,38			
		Uscita sicurezza lato sn (intervento 5.1)					
		(0,12x1,10)x2		0,26			
		Uscita sicurezza lato dx (intervento 5.2)					
		0,14x2,75		0,39			
		Fondazioni scala di sicurezza (intervento 4)					
		(1,20x1,20+1,10x1,10+0,80x0,80					
		+1,80x0,30)x0,45		1,72			
		Fondazioni scala di sicurezza (eventuale maggior scavo)					
		(1,20x1,20+1,10x1,10+0,80x0,80					
		+1,80x0,30)x0,50		1,92			
			metri				
			cubi	6,92	€ 57,05		€ 394,79
14	D.0012.000 7.0006	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo. per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza dai 226 ai 400 cm2					
		Piano terra - allargamento porte aula magna - architrave (porte 2.3)					
		2x(2x(0,20+1,20+0,20))		6,40			
			metri	6,40	€ 43,27		€ 276,93
15	D.0012.000 6.0007	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome					
		A Riportare:					€ 15.931,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE Piano terra - allargamento porte aula magna (porte 2.3) 2x0,40x2,10x0,30		0,50			€ 15.931,01
			metri cubi	0,50	€ 358,16		€ 179,08
16	D.0012.001 8.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali. compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalita' previste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento Quantità dedotta dalla voce D.0012.0014.0001 - Rimozione infissi in legno 239,83x0,09 Quantità dedotta dalla voce D.0012.0014.0007 - Rimozione infissi in ferro 77,62x0,05 Quantità dedotta dalla voce D.0012.0014.0003 - Rimozione porta interna 47,30x0,05 Quantità dedotta dalla voce D.0012.0014.0010 - Rimozione inferriate (escluse dal ricollocamento) 2x7,78x0,05 Quantità dedotta dalla voce D.0012.0017.0009 - Rimozione corpi scaldanti 2x1,00x0,80x0,30 Quantità dedotta dalla voce D.0012.0008.0001 - Spicconatura intonaco (incrementata del 30% per maggior volume) 16,56x0,03x1,30 Quantità dedotta dalla voce D.0012.0005.0010 - Demolizione muratura (incrementata del		21,58 3,88 2,37 0,78 0,48 0,65			
		A Riportare:		29,74			€ 16.110,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		29,74			€ 16.110,09
		30% per maggior volume)					
		2,04x0,10x1,30		0,27			
		Quantità dedotta dalla voce D.0012.0005.0001 - Demolizione muratura (incrementata del 30% per maggior volume)					
		0,81x1,30		1,05			
		Quantità dedotta dalla voce D.0012.0006.0003 - Taglio a sezione obbligata (incrementata del 30% per maggior volume)					
		0,61x1,30		0,79			
		Quantità dedotta dalla voce D.0012.0009.0001 - Rimozione di pavimento (incrementata del 30% per maggior volume)					
		42,22x0,04x1,30		2,20			
		Quantità dedotta dalla voce D.0012.0009.0022 - Demolizione massetto (incrementata del 30% per maggior volume)					
		3,64x1,30		4,73			
		Quantità dedotta dalla voce D.0012.0002.0015 - Scavo (incrementata del 30% per maggior volume)					
		6,92x1,30		9,00			
		Quantità dedotta dalla voce D.0012.0007.0006 - Tracce (incrementata del 30% per maggior volume)					
		0,015x1,30		0,02			
		Quantità dedotta dalla voce D.0012.0006.0007 - Taglio muratura (incrementata del 30% per maggior volume)					
		0,50x1,30		0,65			
			metri cubi	48,45	€ 48,16		€ 2.333,35
17	B.0006.0005 .0003	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI INERTI					
		Quantità come alla voce D.0012.0018.0012 - Trasporto		48,45			
			metri cubi	48,45	€ 10,75		€ 520,84
18	D.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto					
		Uscita palestra (intervento 5.4)					
		2,70x0,98		2,65			
		Uscita aula magna (intervento 5.3)					
		A Riportare:		2,65			€ 18.964,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		2,65			€ 18.964,28
		(1,70+0,50+0,35)+(2x0,15)		2,85			
		Uscita sicurezza lato sn (intervento 5.1)					
		(2x0,40)+(2x0,17)+(0,55x0,20)		1,25			
		Uscita sicurezza lato dx (intervento 5.2)					
		((2,90x2,75)+(2,55x0,40))x0,10		0,90			
		Cappello canna fumaria (esecuzione fuori opera - intervento 7)					
		0,75x1,15+2x0,75x0,07+2x1,15x0,07		1,13			
		Piano terra - aula magna - architrave uscita di sicurezza (porta 3.4)					
		2x(0,30+1,20+0,30)x0,20+1x(0,30+1,20+0,30)x0,30		1,26			
		Piano terra e primo - uscite scuola - architrave uscita di sicurezza (porte 3.2, 3.3, 3.5)					
		3x(2x(0,30+1,80+0,30)x0,20+1x(0,30+1,20+0,30)x0,30)		4,50			
			metri				
			quadri	14,54	€ 20,27		€ 294,73
19	D.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		Uscita aula magna (riempimento - intervento 5.3)					
		((0,19+0,23)x1,40)+((0,93x1,40)+(2,23x0,20))		2,34			
		Uscita sicurezza lato sn (riempimento - intervento 5.1)					
		(2x0,17x1,10)+(0,20x2,75)		0,92			
		Uscita sicurezza lato dx (riempimento - intervento 5.2)					
		(0,19x2,75)+(0,07x2,75)		0,72			
		Uscita palestra (massetto - intervento 5.4)					
		4,50x2,70x0,10		1,22			
		Uscita aula magna (massetto - intervento 5.3)					
		((9,85x1,40)+(3,18x0,80))x0,10		1,63			
		Uscita sicurezza lato sn (massetto - intervento 5.3)					
		A Riportare:		6,83			€ 19.259,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,83			€ 19.259,01
		5.1) (2x(3,71x1,10)+(0,40x2,55) +(0,55x1,31))x0,10		0,99			
		Uscita sicurezza lato dx (massetto - intervento 5.2) ((2,90x2,75)+(2,55x0,40))x0,10		0,90			
		Fondazioni scala di sicurezza (eventuale maggior scavo) (1,20x1,20+1,10x1,10+0,80x0,80 +1,80x0,30)x0,50		1,92			
			metri cubi	<u>10,64</u>	€ 135,55		€ 1.442,25
20	D.0004.000 1.0008	Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.					
		Cordolo uscita palestra (intervento 5.4) 1,25x0,12		0,15			
		Fondazioni scala esterna (intervento 4) ((1,20x1,20)+(1,10x1,10)+(0,80x0,80))x0,50 +1,80x0,30x0,30		1,81			
		Cappello canna fumaria (esecuzione fuori opera - intervento 7) 0,75x1,15x0,05		0,04			
		Piano terra - aula magna - architrave uscita di sicurezza (porta 3.4) (0,30+1,20+0,30)x0,30x0,20		0,11			
		Piano terra e primo - uscite scuola - architrave uscita di sicurezza (porte 3.2, 3.3, 3.5) 3x(0,30+1,80+0,30)x0,30x0,20		0,43			
			metri cubi	<u>2,54</u>	€ 139,13		€ 353,39
21	D.0008.000 2.0011	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09 /2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con					
		A Riportare:					€ 21.054,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 21.054,65
		diametro delle barre FI 6, maglia cm 10x10					
		Uscita palestra (intervento 5.4)					
		((4,50x2,70)+1,25)x4,489		60,15			
		Uscita aula magna (intervento 5.3)					
		((9,85x1,40)+(3,18x0,80))x4,489		73,32			
		Uscita sicurezza lato sn (intervento 5.1)					
		((2x3,71x1,10)+(0,40x2,55)					
		+(0,55x1,31))x4,489		44,45			
		Uscita sicurezza lato dx (intervento 5.2)					
		((2,90x2,75)+(2,55x0,40))x4,489		40,38			
		Cappello canna fumaria (esecuzione fuori					
		opera - intervento 7)					
		0,75x1,15x4,489		3,87			
			chilogr				
			ammi	222,17	€ 1,80		€ 399,91
22	D.0013.000 3.0007	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x25x50					
		Piano terra - Uscita aula magna (porta 3.4)					
		2x0,40x2,05+1,20x1,30		3,20			
		Piano terra e primo - Uscita sicurezza lato sn (porta 3.2 e 3.5)					
		2x(2x0,40x2,85+1,80x1,30)		9,24			
		Piano terra - Uscita sicurezza lato dx (porta 3.3)					
		2x0,40x2,85+1,80x1,30		4,62			
			metri				
			quadri	17,06	€ 51,30		€ 875,18
23	D.0013.000 3.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm					
		Piano seminterrato - tamponatura ex ingresso magazzino (porta 2.5)					
		0,94x2,17		2,04			
		Piano terra e primo - servizi igienici - tamponatura canna fumaria (intervento 7)					
		2x0,97x3,45		6,69			
			metri				
			quadri	8,73	€ 29,35		€ 256,23
24	D.0013.000	MURATURA SPESSORE 12 CM IN					
		A Riportare:					€ 22.585,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
	3.0023	Riporto: BLOCCHI DI CALCESTRUZZO FORATI 12x25x50 CON INERTE DI ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli. Piano seminterrato - sopra luce porta corridoio (porta 3.6a) 0,96x1,25 Piano terra - palestra - tamponatura sopra luce uscita di sicurezza (porta 3.6) 1,20x0,20		1,20 0,24			€ 22.585,97
25	D.0013.000 3.0001	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm Comignolo canna fumaria (intervento 7) (1,15+2x0,75)x3,40+1,03x1,65	metri quadri	1,44 10,71	€ 34,76		€ 50,05
26	D.0013.000 4.0057	INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilita', tirato in piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali Piano terra - Uscita palestra (rampe - intervento 5.4) Piano terra - Uscita aula magna (rampe - intervento 5.3) 1,70+0,50+0,35+(2x0,15) Piano terra - Uscita sicurezza lato sn (rampe - intervento 5.1) (2x0,40)+(2x0,17)+(0,55x0,20) Piano terra - Uscita sicurezza lato dx (rampe - intervento 5.2) 2x0,20	metri quadri	10,71 0,98 2,85 1,25 0,40	€ 74,55		€ 798,43
		A Riportare:		5,48			€ 23.434,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		5,48			€ 23.434,45
		Piano terra - Uscita palestra (porta 3.6) 2x0,15x0,45		0,14			
		Piano terra - Uscita aula magna (porta 3.4) 2x(2x0,40x2,05+0,30x2,05+1,20x1,30) +1,20x0,30		7,99			
		Piano terra e piano primo - Uscita sicurezza lato sn (porta 3.2 e 3.5) 2x(2x(2x0,40x2,85+0,30x2,85+1,80x1,30) +0,30x1,80)		22,98			
		Piano terra - Uscita sicurezza lato dx (porta 3.3) 2x(2x0,40x2,85+0,30x2,85+1,80x1,30) +0,30x1,80		11,49			
		Piano seminterrato - tamponatura ex ingresso magazzino (porta 2.5) 2x(0,94x2,17)		4,08			
		Piano seminterrato - sopra luce porta corridoio (porta 3.6a) 2x(0,96x1,25)		2,40			
		Piano terra e primo - servizi igienici - tamponatura canna fumaria (intervento 7) 2x0,97x3,45		6,69			
		Piano terra - Uscita palestra - tamponatura sopra luce uscita di sicurezza (porta 3.6) 2x1,20x0,20		0,48			
		Comignolo canna fumaria (intervento 7) (1,15+2x0,75)x3,40+1,03x1,65		10,71			
			metri quadri	<hr/> 72,44	€ 17,59		€ 1.274,22
27	D.0012.002 1.0013	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici in pietra o mattoni con resistenza a compressione di 8-10 MPa (28 gg) previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm Piano seminterrato - corridoio (1,25+2,05+1,45+4,45)x1,80		16,56			
			metri quadri	<hr/> 16,56	€ 45,90		€ 760,10
28	D.0013.000 5.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso A Riportare:					€ 25.468,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 25.468,77
		lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne					
		Piano terra - Uscita palestra (rampe - intervento 5.4)		0,98			
		Piano terra - Uscita aula magna (rampe - intervento 5.3)					
		1,70+0,50+0,35+(2x0,15)		2,85			
		Piano terra - Uscita sicurezza lato sn (rampe - intervento 5.1)					
		(2x0,40)+(2x0,17)+(0,55x0,20)		1,25			
		Piano terra - Uscita sicurezza lato dx (rampe - intervento 5.2)					
		2x0,20		0,40			
		Piano terra - Uscita palestra (porta 3.6)					
		2x0,15x0,45		0,14			
		Piano terra - Uscita aula magna (porta 3.4)					
		2x(2x0,40x2,05+0,30x2,05+1,20x1,30)+1,20x0,30		7,99			
		Piano terra e piano primo - Uscita sicurezza lato sn (porta 3.2 e 3.5)					
		2x(2x(2x0,40x2,85+0,30x2,85+1,80x1,30)+0,30x1,80)		22,98			
		Piano terra - Uscita sicurezza lato dx (porta 3.3)					
		2x(2x0,40x2,85+0,30x2,85+1,80x1,30)+0,30x1,80		11,49			
		Piano seminterrato - tamponatura ex ingresso magazzino (porta 2.5)					
		2x(0,94x2,17)		4,08			
		Piano seminterrato - sopra luce porta corridoio (porta 3.6a)					
		2x(0,96x1,25)		2,40			
		Piano terra e primo - servizi igienici - tamponatura canna fumaria (intervento 7)					
		2x0,97x3,45		6,69			
		Piano terra - Uscita palestra - tamponatura sopra luce uscita di sicurezza (porta 3.6)					
		2x1,20x0,20		0,48			
		Piano seminterrato - corridoio					
		(1,25+2,05+1,45+4,45)x1,80		16,56			
		Comignolo canna fumaria (intervento 7)					
		(1,15+2x0,75)x3,40+1,03x1,65		10,71			
			metri quadri	89,00	€ 9,37		€ 833,93
29	D.0001.000 3.0069	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa. la fornitura e					
		A Riportare:					€ 26.302,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 26.302,70
		stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20. la stuccatura dei giunti con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione piena cm 15x25 a superficie liscia					
		Uscita palestra (intervento 5.4) (2,70+4,40)		7,10			
		Uscita aula magna (intervento 5.3) 9,85+4,15+(0,70x2)+2,70		18,10			
		Uscita sicurezza lato sn (intervento 5.1) (2x3,71)+(2x2,40)+0,85		13,07			
		Uscita sicurezza lato dx (intervento 5.2) 2x2,90		5,80			
			metri	<u>44,07</u>	€ 30,50		€ 1.344,14
30	AN15	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati su massetto dello spessore di circa 7 cm, in sabbia e cemento con spolvero, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale					
		Uscita palestra (intervento 5.4) 4,40x2,60		11,44			
		Uscita aula magna (intervento 5.3) (2,98x0,80)+(9,85x1,20)		14,20			
		Uscita sicurezza lato sn (intervento 5.1) (2,55x0,39)+(2,75x1,21)+(2,50x0,90) +(2,50x1,00)		9,07			
		Uscita sicurezza lato dx (intervento 5.2) 3,30x2,55		8,42			
			metri quadri	<u>43,13</u>	€ 32,79		€ 1.414,23
31	D.0013.001 3.0081	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e alle dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative. compresa la malta di allettamento, le stuccature con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo BIANCONE TIRRENO					
		Uscita palestra (soglia porta 3.6) 1,20x0,45		0,54			
		A Riportare:		0,54			€ 29.061,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		0,54			€ 29.061,07
		Uscita aula magna (soglia porta 3.4) 1,20x0,30		0,36			
		Piano terra e primo - Uscita sicurezza lato sn (soglie porte 3.2 e 3.5) 2x1,80x0,30		1,08			
		Uscita sicurezza lato dx (soglia porta 3.3) 1,80x0,30		0,54			
			metri quadri	<u>2,52</u>	€ 107,99		€ 272,13
32	D.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita', con impiego di barre fino al FI 12-14 Plinti scala esterna (staffoni ø 12 - peso 0,888 kg/m) - intervento 4 (((6+6)x3,20x0,888)+((6+6)x3,20x0,888)+((4 +4)x2,30x0,888))		84,54			
		Cordolo di appoggio scala (2+2 ø12 correnti - staffe ø8/20) - intervento 4 4x1,80x0,888+9x1,00x0,395		9,95			
		Piano terra - aula magna - architrave uscita di sicurezza (2+2 ø12 correnti - staffe ø8/20) - Porta 3.4 4x(0,30+1,20+0,30)x0,888+9x0,80x0,395		9,24			
		Piano terra e primo - uscite scuola sn - architrave uscita di sicurezza (2+2 ø12 correnti - staffe ø8/20) - Porte 3.2 e 3.5 3x(4x(0,30+1,80+0,30)x0,888 +13x0,80x0,395)		37,90			
			chilogr ammi	<u>141,63</u>	€ 1,85		€ 262,02
33	AN01	Scala antincendio come da disegni comprendente la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, le lavorazioni in officina ed in cantiere, i trasporti e tutte le opere accessorie, le opere murarie ed edilizie in genere necessarie per dare l'opera finita come da disegni di progetto, composta da: - Struttura in ferro zincato a caldo e verniciato con due mani di antiruggine di colore a scelta della D.L.; piano calpestabile e gradini in grigliato elettrofuso tipo "Orsogril" in acciaio S235 JR UNI EN10025:2005 zincato caldo A Riportare:				€ 29.595,22	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: UNI EN ISO 1461:1999, con un bordo rifinito in lamiera striata, ringhiere in scatolato e tubo zincato a caldo e verniciato con due mani di antiruggine di colore a scelta della D.L.; il tutto imbullonato in opera. - Compreso il fissaggio alle murature in calcestruzzo ed al cordolo di fondazione con tasselli 8.8 M12 con foro da 12 mm profondità 90 mm, il fissaggio ai plinti con barre filettate da 22 mm classe 8.8 da annegare nel getto, il livellamento con dadi da posizionare sotto la piastra di appoggio ed il successivo riempimento con malta espansiva. - Plinti di fondazione e cordolo in calcestruzzo Rck25 armati con ferro FeB44k controllato in stabilimento. - Compreso l'esecuzione di fori e saldature, la zincatura, bulloni dadi e rondelle ed i materiali di consumo. - Compresi i ponteggi in tubi "Innocenti" e le piattaforme di appoggio livellate per il fissaggio delle mensole di sostegno dei pianerottoli, ed i ponti di servizio per tutte le lavorazioni. - Compresi gli sfridi ed i particolari oneri per i trasporti e le movimentazioni manuali di tutti i pezzi con l'eventuale ausilio di un mini -escavatore, per il tracciamento da effettuarsi da parte di un topografo con tacheometro di precisione ed ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita e collaudabile anche se non espressamente indicati. Esclusi i soli scavi, demolizioni della pavimentazione e riempimenti con magrone sotto le fondazioni da compensare a parte.					€ 29.595,22
		Intervento 4		1,00			
			corpo	1,00	€ 29.418,59		€ 29.418,59
34	AN03	Bonifica-rimozione di n° 2 canne fumarie e di n. 5 serbatoi il tutto costituiti da matrice compatta in cemento-amianto tipo "Eternit" consistente nei seguenti adempimenti prima dell' intervento: Presentazione del piano di lavoro alla ASL competente di zona, per esposizione dei lavoratori ai valori limite (art. 34 D.L.vo 15 /08/1991 N° 277). Visite mediche preventive o periodiche dei lavoratori (in data non antecedente un anno) secondo le norme previste dal D. Lgs. 277/91, D.P.R. 1124/65, D.P. 21.1.87. Informazione dei lavoratori sul rischio "AMIANTO", sulle caratteristiche dell'intervento e quanto previsto sul contenuto del piano di lavoro (art. 26 D. Lgs. 277/91). Impresa abilitata secondo la L. 257/92 e					
		A Riportare:					€ 59.013,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <p>secondo l' Art. 10 del D.P.R. 8.8.94. Allestimento del cantiere rispettando la normativa antinfortunistica ed adottando tutte le misure per prevenire i rischi. Adozione dei mezzi di protezione individuale per i lavoratori, attrezzature da cantiere, oneri sociali, assicurazioni e quanto altro occorra per dare le opere finite a regola d'arte, sono tutte a carico dell'impresa. Applicazione del prodotto incapsulante con tecniche "AIR-LESS". Quando siano stati prodotti materiali di risulta contaminanti oltre ai manufatti rimossi contenenti amianto (filtri, indumenti protettivi, ecc.) consegna degli stessi ad un trasportatore autorizzato. Compilazione dei formulari e dei registri. (D.P.R. 915/82, deliberazione CI 27.7.84). Smaltimento definitivo dei rifiuti in discarica autorizzata a carico dell'Impresa. Denuncia annuale da parte dell'Impresa (D.M. 4.12.92). Relazione annuale da parte dell'impresa di bonifica (art. 9. L. 257/92). Rilascio di Dichiarazione di conformità di avvenuta bonifica secondo le norme indicate nell'allegato 2 del D.M. 20.08.99 punto 9, mallevando il committente da qualsiasi responsabilità civile e penale in virtù della bonifica eseguita;</p> <p>e comprendente i seguenti lavori:</p> <p>Redazione di Piano di lavoro da presentare alla A.S.L. competente di zona ai sensi del D. Lgs. n° 277/91 e del D.M. 06.09.94 per l'ottenimento dell'Autorizzazione, valutazione del rischio, ai sensi dell'Art. 24 comma 1, del D.L. 277/91 dei dipendenti Omologa e Contromologa dei materiali in cemento amianto, rilasciato da centro analisi abilitato per il conferimento in discarica autorizzata. Bonifica rimozione di n. 5 serbatoi costituiti da matrice compatta in cemento-amianto tipo "ETERNIT", compreso l'incapsulamento degli stessi manufatti prima e dopo la rimozione con vernici certificate date a spruzzo con pompe a bassa pressione in base alle normative vigenti in materia, l'impilaggio ed il confezionamento a "Caramella" su pianali e la sigillatura con appositi teli in polietilene. Bonifica rimozione di n° 2 canne fumarie in disuso poste in verticale di ml 10,00 cadauna, una di cm 30x40 e l'altra di cm 30x45 costituiti da matrice compatta in cemento -amianto tipo "ETERNIT" compreso l'incapsulamento delle stesse prima e dopo la rimozione con vernici certificate date a spruzzo con pompe a bassa pressione in base</p> <p>A Riportare:</p>					€ 59.013,81
							€ 59.013,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: alle normative vigenti in materia, l'impilaggio ed il confezionamento a "Caramella" su pianali e la sigillatura con appositi teli in polietilene. comprese le demolizioni murarie Trasporto a rifiuto dei manufatti in Cemento -Amianto rimossi, da Autotrasportatore Autorizzato fino alla scarica abilitata. Oneri per lo smaltimento dei manufatti in cemento-amianto rimossi, classificati come "materiale da costruzione a base di amianto" cod. CER 17 06 05, ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente del 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Uff. n. 67 del 21 Marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni.					€ 59.013,81
		Intervento 7		1,00			
			corpo	<u>1,00</u>	€ 16.392,50		€ 16.392,50
35	AN11	Nuovo camino a parete doppia metallica, interna in acciaio INOX AISI 316L spessore 0,5 mm ed esterna INOX AISI 304L spessore 0,5 mm saldati in atmosfera protetta con intercapedine coibentata mediante coppelle preformate in lana minerale ad alta densità da 25 mm di spessore, del diametro interno di 35 cm; con parete interna tale da autocompensare le dilatazioni dovute alle alte temperature; montaggio tra gli elementi da eseguire mediante apposite connessione "maschio-femmina", su fondi autocentranti antischiacciamento, opportunamente calibrati con i fondi adatti a svolgere la funzione di sbarramento alla trafilazione delle condense con fascia stringitubo per il bloccaggio statico tra gli elementi ed apposita guarnizione per l'utilizzo del camino in presenza di condensa e per pressioni positive; comprese fascette murali con staffe per fissaggio a muro, convogliatore di condensa, raccordo a T 90°, raccordo caldaia universale, supporto murale con mensola, modulo di rilevamento fumi con porta, modulo di ispezione, faldale piatto con fascetta, compresi gli elementi rettilinei e curvi, per una altezza complessiva di circa m 13,50, dal convogliatore di condensa fino allo sbocco in atmosfera; tasselli in acciaio inossidabile perfissaggio, controventatura e relativi lavori; ponteggi; trasporti, materiali di consumo, collegamento i con il raccordo farnario ed ogni altro onere e magistero.					
		Intervento 7		1,00			
			corpo	<u>1,00</u>	€ 9.930,50		€ 9.930,50
36	AN12	Fornitura e posa in opera di n.5 serbatoi da 1.000 litri cadauno in polietilene lineare atossico ad alta densità per acqua destinata al					
		A Riportare:					€ 85.336,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: consumo umano a norma del D.M. 21/03/73 come indicato in disegno, compresi i piedi di appoggio o basamento piano rialzato, ripristino con fissaggio e adattamento delle tubazioni di collegamento e troppo pieno esistenti e collegamento ai serbatoi con tronco flessibile, compreso eventuale smontaggio e rimontaggio della porta ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante. Intervento 7		1,00			€ 85.336,81
37	AN02	Esecuzione di collegamento fognario tra la caditoia del piazzale di ingresso e quella stradale, consistente in: Demolizione di pavimentazione in piastrelle di cemento e del relativo sottofondo e massetto; scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia in qualunque proporzione; demolizione in breccia di calcestruzzo armato per la quantità necessaria al passaggio del tubo alla profondità di progetto; smontaggio di cordonate stradali e stoccaggio provvisorio; fornitura e posa di tubo in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, DN 200 con giunti a bicchiere incollati, formazione di letto di sabbia dello spessore di 10 cm per la posa del tubo e ricoprimento fino a 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo; riempimento del cavo e formazione di massetto con magrone come indicato in disegno; riempimento in terra nelle altre zone; foratura delle due caditoie, innesto del tubo e perfetta sigillatura; ripristino della pavimentazione con elemento dello stesso tipo e colore dei preesistenti e ricollocamento in opera delle cordonate. Compreso trasporti, oneri discarica ed ogni altro onere.	corpo	<u>1,00</u>	€ 1.296,20		€ 1.296,20
38	AN04	Fornitura e posa in opera di finestra di diversi tipi e dimensioni in alluminio elettrocolorato con profilati del sistema R50s estrusi in lega rispondente alle norme UNI EN 573-3 allo stato fisico T5 con telaio fisso da 55-75mm, con ossidazione anodica ed elettrocolorazione (tinta analoga agli infissi esistenti) corrispondenti alle prescrizioni dei marchi di qualità "Qualital", "Qualanod" e "Qualicoat" con spessore dell'ossido classe 15 (15 micron), composta da: -ante scorrevoli, a battente o a vasistas (secondo le indicazioni dell'abaco infissi), con ferramenta in ottone; -Vetrature di classe 2(B)2 norma UNI EN	corpo	<u>1,00</u>	€ 1.408,19		€ 1.408,19
		A Riportare:					€ 88.041,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <p>12600, vetrocamera composto da due lastre a bassa emissività da mm 6/7 con intercapedine da mm 9/12;</p> <p>-Profili fermavetro con garanzia di assoluta sicurezza di bloccaggio, guarnizioni cingivetro in EPDM</p> <p>-Telaio fisso (opera morta) contenuto entro l'intonaco composto da tre tubi quadri in acciaio zincato 15x30x1,5 murato e zancato e tassellato con angolari al davanzale nelle finestre doppie.</p> <p>Comprendente le seguenti lavorazioni:</p> <p>-Esecuzione di traccia sulla muratura per alloggio del telaio fisso;</p> <p>-Ripresa dell'intonaco delle mazzette e dell'architrave e tinteggiatura con 3 mani di pittura lavabile di colore analogo alla preesistente;</p> <p>-Fissaggio del telaio in alluminio al controtelaio con viti autofilettanti e fissaggio al davanzale con tassello, vite e rondella adeguata;</p> <p>-Finitura con silicone bianco eseguito a regola d'arte sui lati interno ed esterno.</p> <p>I serramenti devono essere classificati secondo le vigenti normative UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210 ed appartenere alle seguenti classi: Permeabilità all'aria 4, Tenuta all'acqua E750, resistenza al vento C4; rispondenti alle norme del D.Lvo 192/2005 modificato dal D.Lvo 311/2006 e dotati di relativa certificazione e marcatura CE.</p> <p>Compresi i trasporti a piè d'opera, eventuali spostamenti di arredi strettamente connessi alla lavorazione, la posa di tutti gli elementi con montaggio dall'interno o dall'esterno, la ferramenta, le minuterie ed materiali di consumo</p> <p>Compresi i maggiori oneri per il rilievo delle dimensioni dei vani in fase esecutiva ed il conseguente dimensionamento esatto di ogni singolo infisso, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p>					€ 88.041,20
		<p>Piano terra - lato sn (servizi igienici - finestre 1.2b)</p> <p>3x3,90x0,80</p>		9,36			
		<p>Piano terra - lato sn (scala e ufficio - finestra 1.1a)</p> <p>4,20x2,05</p>		8,61			
		<p>Piano terra - lato sn (scale - finestra 1.2)</p> <p>(1,35x0,77)</p>		1,04			
		<p>Piano terra - lato dx (finestre 1.1)</p> <p>10x2,10x2,05+1x1,20x2,05</p>		45,51			
		<p>Piano terra - lato dx (servizi igienici - finestre</p> <p>A Riportare:</p>		64,52			€ 88.041,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		64,52			€ 88.041,20
		1.2b)					
		3x3,90x0,80		9,36			
		Piano terra - lato dx (scala e ufficio - finestra 1.1a)					
		4,20x2,05		8,61			
		Piano terra - lato dx (scale - finestra 1.2)					
		(1,35x0,77+1,35x1,73)		3,38			
		Piano terra - atrio (ingresso - porta 3.1)					
		2x6,20x3,50		43,40			
		Piano terra - atrio (bidelleria - finestra 1.2)					
		5,60x0,80		4,48			
		Piano terra - uffici (ambulatorio - finestra 1.1)					
		2,10x2,05		4,31			
		Piano terra - palestra (ingresso - porta 3.1)					
		3,98x3,16		12,58			
		Piano primo - lato sn (finestre 1.1)					
		6x2,10x2,05		25,83			
		Piano primo - lato sn (servizi igienici - finestre 1.2b)					
		3x3,90x0,80		9,36			
		Piano primo - lato sn (scala - finestra 1.1)					
		4,20x2,05		8,61			
		Piano primo - lato sn (scale - finestra 1.2)					
		(1,35x0,77+1,35x1,73)		3,38			
		Piano primo - lato dx (finestre 1.1)					
		2x2,10x2,05		8,61			
		Piano primo - lato dx (scala - finestra 1.1)					
		4,20x2,05		8,61			
		Piano primo - lato dx (servizi igienici - finestre 1.2b)					
		3x3,90x0,80		9,36			
		Piano primo - lato dx (scale - finestra 1.2)					
		(1,35x0,77+1,35x1,73)		3,38			
		Piano primo - zona centrale (aule specialistiche - finestra 1.1)					
		2x5,95x2,05		24,40			
			metro				
			quadro	252,18	€ 534,68		€ 134.835,60
39	AN06	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO ELETTRICOLORATO, ante fisse, apribili a battente, vasistas (secondo le indicazioni dell'abaco infissi) con ferramenta in ottone, completa di vetrate di classe 2(B)2 norma UNI EN 12600, costituito da cristallo					
		A Riportare:					€ 222.876,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p align="right">Riporto:</p> stratificato antisfondamento composto da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinilbutirrale da mm 6/7, di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale. Data in opera compreso di telaio fisso (opera morta) entro l'intonaco composto da tre tubi quadri in acciaio zincato 15x30x1,5 murato e zancato, compreso esecuzione di traccia sulla muratura per alloggio del telaio fisso, ripresa dell'intonaco delle mazzette e dell'architrave e tinteggiatura con 3 mani di pittura lavabile di colore analogo alla preesistente, fissaggio del telaio in alluminio al controtelaio con viti autofilettanti e fissaggio al davanzale e/o al pavimento con tassello, vite e rondella adeguata, finitura con silicone bianco eseguito a regola d'arte sui lati interno ed esterno. Compresi i trasporti a piè d'opera, la posa di tutti gli elementi con montaggio dall'interno, la ferramenta, la registrazione dell'infisso, le minuterie ed materiali di consumo, eventuali spostamenti di arredi strettamente connessi alla lavorazione, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.					€ 222.876,80
		Piano terra - lato sn (scale - finestra 1.2a) (1,35x0,77)		1,04			
		Piano terra - lato sn (corridoio - porta 2.1) 3,20x2,90		9,28			
		Piano terra - lato sn (scala - porta 2.1) 1,85x3,50		6,48			
		Piano terra - lato dx (scale - finestra 1.2a) (1,35x0,77)		1,04			
		Piano terra - lato dx (corridoio - porta 2.1) 3,20x2,90		9,28			
		Piano terra - lato dx (scala - porta 2.1) 1,85x3,50		6,48			
		Piano primo - lato sn (scale - finestra 1.2a) (1,35x0,77)		1,04			
		Piano primo - lato dx (scale - finestra 1.2a) (1,35x0,77)		1,04			
			metro quadro	<u>35,68</u>	€ 452,55		€ 16.146,98
40	AN14	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato, compresi tagli, sfridi e saldature, opere murarie quali tracce e fori, le staffe o zanche di ancoraggio alle strutture, le verniciature con due mani di smalto sintetico satinato, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, per					
		A Riportare:					€ 239.023,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatolati. compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili. Comprese le opere di finitura muraria, i ripristini di intonaci e tinteggiature ed ogni altro onere e magistero.					€ 239.023,78
		Piano seminterrato - architrave sopra luce porta corridoio - scatolato sez 120x40x2 mm (peso 4,26 kg/m) - porta 3.6a (0,15+1,25+0,10)x4,26		6,39			
		Piano terra - architrave sopra luce porta palestra - scatolato sez 120x40x2 mm (peso 4,26 kg/m) - porta 3.6 (0,15+1,20+0,15)x4,26		6,39			
		Piano terra - architravi sopra luce uscite sicurezza aula magna - U serie normale h 80 mm b 40 mm sez 6 mm (peso 8,65 kg/m) - porte 2.3 2x(0,20+1,20+0,20)x8,65		27,68			
		Piano terra - rampa aula magna, rampe scuola uscite sn e dx, rialzo ringhiera ingresso scuola (interventi 5.3, 5.1, 5.2, 10)		375,00			
			chilogrammo	415,46	€ 9,69		€ 4.025,81
41	AN07	Ricollocamento di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, precedentemente rimossi, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, ancoraggio delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale integrazione degli elementi, i trasporti orizzontali dal deposito provvisorio dei materiali all'uopo entro l'ambito del cantiere. Compresi, la posa di tutti gli elementi con montaggio, la ferramenta, le minuterie ed materiali di consumo, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. Valutata per la superficie effettiva ricollocata.					
		Piano terra - lato sn (servizi igienici - inferriate finestre 1.2b) 3x4,00x0,90		10,80			
		Piano terra - lato sn (scala e ufficio - inferriate finestra 1.1a) 4,20x2,05		8,61			
		Piano terra - lato dx (scala e ufficio - inferriate finestra 1.1a) 4,20x2,05		8,61			
		A Riportare:		28,02			€ 243.049,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		28,02			€ 243.049,59
42	D.0013.000 6.0004	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a "Z" con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta. dim.vano muro 1800x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Piano terra - lato sn (uscita laterale - porta 3.2) Piano terra - lato dx (uscita laterale - porta 3.3) Piano primo - lato sn (nuova uscita laterale - porta 3.5)	metro quadro	<u>28,02</u>	€ 35,29		€ 988,83
				1,00			
				1,00			
				1,00			
43	D.0013.000 6.0001	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a "Z" con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta. dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Piano seminterrato - corridoio (porta 3.6a) Piano terra - Uscita palestra (porta 3.6) Piano terra - Uscita aula magna (porta 3.4)	cadaun o	<u>3,00</u>	€ 939,83		€ 2.819,49
				1,00			
				1,00			
				1,00			
			cadaun o	<u>3,00</u>	€ 864,78		€ 2.594,34
		A Riportare:					€ 249.452,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 249.452,25
44	AN09	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI mq 1,00 DI PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infixo.</p> <p>Piano terra - lato sn (servizi igienici - porta 2.2) (6x0,70x1,85)+(2x0,80x2,10)</p> <p>Piano terra - lato dx (servizi igienici - porta 2.2) (3x0,70x1,85)+(1x0,80x2,10)</p> <p>Piano terra - aula magna (porta 2.3) 2x1,20x2,10</p> <p>Piano primo - lato sn (servizi igienici - porta 2.2) (3x0,70x1,85)+(1x0,80x2,10)</p> <p>Piano primo - lato dx (servizi igienici - porta 2.2) (6x0,70x1,85)+(2x0,80x2,10)</p>					
				11,13			
				5,57			
				5,04			
				5,57			
				11,13			
			metro quadro	<u>38,44</u>	€	282,32	€ 10.852,38
45	AN16	<p>POSA IN OPERA DI mq 1,00 DI PORTA INTERNA precedentemente rimossa, compreso di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infixo.</p> <p>Piano seminterrato - ingresso magazzino (porta 2.6) 0,85x2,10</p>					
				1,79			
			metro quadro	<u>1,79</u>	€	77,69	€ 139,07
		A Riportare:					€ 260.443,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 260.443,70
46	AN08	Fornitura e posa in opera di maniglione completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Compreso viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto, esecuzione di tutti i fori necessari all'installazione ed ogni altro onere.					
		Piano terra - lato sn (uscita laterale - portafinestra 3.2)		2,00			
		Piano terra - lato sn (corridoio - porta 2.1)		2,00			
		Piano terra - lato sn (scala - porta 2.1)		2,00			
		Piano terra - lato dx (uscita laterale - porta 3.3)		2,00			
		Piano terra - lato dx (corridoio - porta 2.1)		2,00			
		Piano terra - lato dx (scala - porta 2.1)		2,00			
		Piano terra - atrio (ingresso - porta 3.1)		8,00			
		Piano terra - aula magna (porta 3.4)		2,00			
		Piano terra - aula magna (porta 2.3)		2,00			
		Piano terra - palestra (ingresso - porta 3.1a)		2,00			
		Piano terra - uscita sicurezza palestra (porta 3.6)		2,00			
		Piano primo - corridoio lato dx (porta 2.5)		2,00			
		Piano primo - lato sn uscita sicurezza (porta 3.5)		2,00			
			cad	<u>32,00</u>	€ 226,15		€ 7.236,80
47	AN05	Allargamento del cancello di ingresso come da disegni comprendente la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, le lavorazioni in officina ed in cantiere, i trasporti e tutte le opere accessorie, le opere murarie ed edilizie in genere necessarie per dare l'opera finita come da disegni di progetto, consistenti in: - Smontaggio del cancello, di un piantone e di un elemento della recinzione; -Taglio dei traversi di un'anta e aggiunta di elementi saldati di sezione uguale agli esistenti e sostituzione di due pannelli in grigliato per allargamento; -Completamento con antiruggine e due mani di vernice; -Demolizione del muro di recinzione, scavo per la posa del piantone; -Posa del piantone con esecuzione di dado di					
		A Riportare:					€ 267.680,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: fondazione in cls da cm 40x40x50 e fissaggio con bulloni alla recinzione; -Ripristino e allargamento dello scivolo di ingresso, finitura del muro con intonaco e tinteggiatura, trasporti, oneri di scarica ed ogni altro onere e mgistero necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intervento 9		1,00			€ 267.680,50
48	B.0001.0001 .0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	corpo	<u>1,00</u>	€ 724,49		€ 724,49
		Sostituzione soglia e intervento di ripristino		5,00			
		Interventi di ripristino vari		20,00			
49	B.0001.0001 .0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	<u>25,00</u>	€ 32,66		€ 816,50
		Sostituzione soglia e intervento di ripristino		5,00			
		Interventi di ripristino vari		20,00			
50	B.0001.0001 .0003	OPERAIO COMUNE	ora	<u>25,00</u>	€ 30,60		€ 765,00
		Sostituzione soglia e intervento di ripristino		5,00			
		Interventi di ripristino vari		30,00			
		Spostamento arredi per la continuazione dello svolgimento delle attività didattiche		40,00			
			ora	<u>75,00</u>	€ 27,80		€ 2.085,00
		Importo netto LAVORI A MISURA					<u>€ 272.071,49</u>
	LM	LM - LAVORI A MISURA					€ 272.071,49
	ImpC	Sommano					<u>€ 272.071,49</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**TOTALI PER CATEGORIA**

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	% CORPO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	%
LM	LAVORI A MISURA		€ 272.071,49	€ 272.071,49	€ 272.071,49	€ 272.071,49	100,00
	TOTALE		€ 272.071,49	€ 272.071,49	€ 272.071,49	€ 272.071,49	100,00