

NUOVE PAVIMENTAZIONI



Marciapiedi in lastre squadrate di trachite grigia spessore 6 cm, larghezza 30 cm, lunghezza a correre
Posa accostata, finitura superficiale bocciardata

Cordonate in trachite ripostizionate in seguito al recupero di quelle esistenti rimosse, con eventuale integrazione con elementi di dimensioni, materiale e finitura identici a quelle recuperate

Pavimentazione di aree pedonali in lastre squadrate di trachite grigia spessore 6 cm, larghezza 30 cm, lunghezza a correre. Posa accostata, finitura superficiale bocciardata

Pavimentazione della rampa in lastre squadrate di trachite grigia spessore 6 cm, larghezza 30 cm, lunghezza a correre. Posa accostata, finitura superficiale bocciardata

Gradini in lastre di trachite grigia spessore 6 cm con finitura della costa anteriore a toro, larghezza 40 cm, elementi di lunghezza non inferiore a 30 cm. Finitura superficiale bocciardata

Pavedimento in acciottolato di basalto di pezzatura e colore identici a quello esistente
Pezzatura dei ciottoli 8 cm minimo

Percorso tattile con tessitura secondo il codice LOGES in piastrelle di materiale artificiale
e colore visivamente contrastato, fasce laterali in trachite rossa, larghezza complessiva 120 cm

Sistemazione a verde con livellamento del terreno esistente

LAVORI IN PROGETTO

01 Rifacimento del marciapiede attuale con demolizione del pavimento esistente e recupero delle cordonate, rimozione del sottofondo sino alla quota di progetto, realizzazione del nuovo sottofondo con massetto armato con rete elettrosaldata e realizzazione della nuova pavimentazione lapidea

02 Esecuzione di attraversamento stradale per il passaggio delle reti tecnologiche mediante taglio del manto bituminoso per una fascia di larghezza 90 cm, scavo a sezione ristretta sino al raggiungimento della profondità di posa degli impianti secondo le indicazioni dei gestori dei relativi servizi, posa delle reti e di canalizzazioni vuote per predisposizione futura

03 Realizzazione della raccolta acque bianche con posizionamento di caditoie stradali collegate alla rete esistente, in posizione prossima a quelle attuali per minimizzare l'esecuzione di scavi, dotate di griglia in ghisa carribile e sifone

04 Abbassamento del terrapieno sino alla quota stradale per la realizzazione di uno spiazzo in continuità con il piano viabile, separato per mezzo di cordona disposta con quota lato strada a livello superiore al piano viabile, realizzazione della gradinata e del pianerottolo di accesso all'immobile prospettante sullo spiazzo

05 Realizzazione di percorso tattile e visivo per l'accesso guidato e facilitato a tutta l'area, con posizionamento di piastrelle con codifica secondo il sistema LOGES della larghezza di 60 cm e fasce laterali in trachite grigia per costituire un percorso di larghezza complessiva di 120 cm, su massetto in cls, con indicazioni per l'uscita verso i punti rilevanti dell'area

06 Area verde attrezzata per la sosta con piantumazione di prato e di essenze a sviluppo modesto con posa di panchine in ferro di disegno tradizionale

07 Realizzazione del collegamento fra via Dei Corsi e la parte alta di Largo Monache Cappuccine con realizzazione di rampa di pendenza a norma per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con pavimentazione in pietra antiscivolo, dotata di corrimano laterale e con pianerottoli di riposo. Completamento con illuminazione radente disposta sul cordolo di base

08 Nuovo impianto di illuminazione dell'area con posizionamento di pali di altezza 6 metri con doppio corpo illuminante della stessa tipologia impiegata per la nuova illuminazione della zona, con lampade LED per il contenimento dei consumi energetici, previa realizzazione dei plinti di fondazione in cls e con collegamento al quadro generale di zona

09 Realizzazione di aree verdi mediante il livellamento delle parti sferrate attuali o con nicolino con terra vegetale, con piantumazione di prato naturale e di vegetazione arbustiva o alberi di piccola taglia di essenze locali. Predisposizione di impianto di irrigazione con centralina temporizzata del tipo a pioggia

10 Realizzazione di gradinata di raccordo fra i piani dell'area con esecuzione di scavo a sezione per la costruzione delle fondazioni, predisposizione di setti sui quali impostare il piano dei gradini, realizzazione del rustico in cemento armato e del rivestimento con lastre in trachite grigia. Completamento con corrimano in ferro laterali e centrali e dell'illuminazione radente

11 Completamento della pavimentazione della parte bassa di via Dei Corsi con acciottolato dello stesso tipo di quello esistente nella parte risultante dall'abbassamento dell'attuale riempimento. Realizzazione dei collegamenti per la raccolta acque bianche dalla gradinata soprastante

12 Muro di contenimento fra la parte alta di Largo Monache Cappuccine e la parte terminale di via Dei Corsi, realizzato in C.A. con soprastante ringhiera di protezione. Rivestimento in pietra sul fronte verso via Dei Corsi. Realizzazione di cavetto coperto per la protezione del fianco delle abitazioni risultante sotto il piano della piazza

13 Riquadratura della piazzetta nella parte alta attualmente pavimentata con conglomerato bituminoso, con scarifica del manto attuale e ripavimentazione con lastre in pietra di trachite grigia locale su massetto in cls, raccordando i piani con quelli delle aree adiacenti

14 Installazione di elementi di arredo urbano quali panchine in ferro di disegno tradizionale, cestini portarifiuti, segnaletica varia, dissuasori e ringhiere a protezione dei livelli

Realizzazione delle reti impiantistiche per l'alimentazione dell'illuminazione, per il servizio idrico e fognario e per l'impianto di irrigazione. Canalizzazioni bianche per predisposizione future reti

LEGENDA ELABORATO 1

Arle Ruv
D
R