

COMUNE DI SASSARI
Unità di Progetto PInQuA

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
FORMA SIMULTANEA MODALITA' SINCRONA

Prima riunione

18 GIUGNO 2024


OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - CUP:B85I21000040001 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO LARGO MONACHE CAPPUCCINE - CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 14, E 14-TER DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA

PREMESSO che:

- con Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 recante "PINQuA - ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie", il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito MIMS) ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale ID – 465 presentata dal Comune di Sassari relativa al Centro Storico, per un importo complessivo di euro € 14.784.846,98;
- all'interno della proposta complessiva relativa al Centro Storico è compreso l'intervento di "REALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO DI SASSARI: RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO LARGO MONACHE CAPPUCCINE" - CUP B85I21000040001, per un importo complessivo pari ad €. 1.120.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1759 del 23 maggio 2023 è stato nominato R.U.P. dell'intervento in epigrafe l'Arch. Angelo Giuseppe Pisanu, in sostituzione dell'Ing. Paolo Errichelli;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 20 giugno 2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l'intervento in oggetto, redatto dal RUP;

DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale dell'unità di progetto PINQuA n. 3084 del 06.09.2023 è stato affidato l'incarico professionale all'Architetto Andrea Sussarellu per le seguenti prestazioni professionali: Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, C.R.E e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, riferito all'opera specificata in narrativa;

PRESO ATTO del cronoprogramma procedurale e finanziario per il procedimento in trattazione, finanziato con fondi del programma PNRR nel quale è stato indicato il 31 marzo 2026 come termine per il collaudo e la rendicontazione.



ATTESO che con prot. 0085665 del 23.04.2024 è stata indetta la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241 del 1990, con svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della legge medesima per l'emissione dei competenti pareri alle seguenti Amministrazioni pubbliche:

- *Comune di Sassari-Settore infrastrutture della mobilità e traffico*
- *Comune di Sassari-Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata*
- *Comune di Sassari-Settore Pianificazione Territoriale, Paesaggio e Sviluppo turistico*
- *Telecom Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Sardegna*
- *ENEL Distribuzione S.p.A.*
- *Medea S.p.A.*
- *SABA ITALIA S.p.A.*
- *ENGIE ITALIA S.p.A.*
- *Soprintendenza Archeologia, Belle arti, Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro*
- *Soprintendenza speciale per il PNRR*

Il RUP, analizzati i pareri ricevuti, al fine di poter finalizzare la conclusione del procedimento e gestire le criticità in merito alle prescrizioni riguardanti alcune modifiche compositive richieste, in data 12.06.2024 ha indetto una Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 e 14-ter della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea e in modalità sincrona, per l'esame del progetto in narrativa, da tenersi il giorno 18.06.2024;

Tutto ciò premesso, si dà atto che:

Il giorno 18 giugno 2024 alle ore 12:00, presso i locali del Settore Contratti Pubblici e Politiche per la Casa del Comune di Sassari, in via Coppino 18, Piano 1° a Sassari (SS) si è tenuta la **Conferenza di Servizi Decisoria** ai sensi dell'art. 14 e 14-ter della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii., **in forma simultanea e in modalità sincrona** per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnico-Economica in oggetto.


All'orario stabilito e per tutta la durata della conferenza di servizi, sono risultati presenti:

- Comune di Sassari – RUP - **Arch. Angelo Giuseppe Pisanu**;
- Soprintendenza Speciale per il PNRR – Delegata: **Arch. Francesca Frassetto**;
- Settore infrastrutture della mobilità e traffico del Comune di Sassari - Delegata: **Ing. Rossella Fiori**
- **Arch. Andrea Sussarellu** – Libero professionista, redattore del progetto in esame;

Il RUP dichiara di aver acquisito e verificato la validità delle deleghe ricevute da parte della Soprintendenza Speciale per il PNRR e dal Settore Pianificazione Territoriale, Paesaggio e Sviluppo turistico del Comune di Sassari.

Interventi:

- Il RUP Arch. Angelo Giuseppe Pisanu illustra l'intervento nei particolari, dando lettura dei pareri pervenuti nella conferenza di servizi svolta in maniera asincrona di seguito riportati:





PRESCRIZIONI ALLEGATE ALLA PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO RICEVUTO IN SEDE DI CONFERENZA ASINCORNA:

1. per la scalinata di collegamento con via dei Corsi non dovrà essere adottata la soluzione a rampe sfalsate intervallate da aiuole, ma una composizione più lineare;
2. le ringhiere dovranno presentare un disegno più semplice, con elementi rettilinei verticali o orizzontali, e ne dovrà essere limitato l'uso, prediligendo il raccordo tra le quote delle varie aree funzionali tramite lievi interventi di modellazione del terreno;
3. non si approva la realizzazione del motivo decorativo della pavimentazione in fasce di trachite rossa;
4. la pavimentazione in gomma dovrà essere eliminata o integrata all'interno delle aree pavimentate già previste;
5. i corpi illuminanti su palo dovranno essere ridotti nel numero ed eventualmente integrati con altri elementi più bassi, scelti in accordo con il progetto generale di illuminazione del centro storico di Sassari già approvato;
6. il progetto in esame è assoggettato alla procedura prevista dal comma 7c dell'allegato I.8 all'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e in particolare la necessità di esecuzione di scavi archeologici preventivi da condursi laddove si prevede la realizzazione delle nuove opere, che oblitererebbero la stratigrafia sottostante, all'esito dei quali si procederà secondo i successivi commi 8-10 del citato allegato I.8. Si resta in attesa del piano saggi, da parte dell'archeologo incaricato, da concordarsi con la Funzionaria Archeologa Nadia Canu (nadia.canu@cultura.gov.it) che viene incaricata della direzione scientifica dell'intervento.
7. il progetto esecutivo redatto in base alle prescrizioni sopraindicate dovrà essere trasmesso a questo Ufficio;

PRESCRIZIONI ALLEGATE ALLA PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR RICEVUTO IN SEDE DI CONFERENZA ASINCORNA:

La realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni per gli specifici ambiti di competenza, così come impartite nel parere istruttorio dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 9080 del 07/06/2024.



Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, ai sensi dell'art. 1, c. 4 e 6, dell'All. I.8 al D.lgs. 36/2023, si comunica la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui ai successivi commi 7 e ss. Al riguardo, si specifica che, ai sensi dell'art. 1, c. 10, dello stesso All. I.8, le indagini preventive prescritte devono concludersi prima dell'affidamento dei lavori ovvero, qualora non fosse motivatamente possibile, entro e non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi: in questo secondo caso, «il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della [verifica preventiva dell'interesse archeologico]». Si evidenzia, infatti, che restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro conseguenti all'esito finale delle indagini prescritte, di cui all'art. 1, c. 8-9, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato al punto 8



delle "Linee guida" in materia, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e tuttora vigenti laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici. Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925. Il Direttore dei Lavori dovrà mantenere i contatti con i funzionari incaricati dalla Soprintendenza competente per territorio in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive, e dovrà altresì trasmettere dopo l'ultimazione dei lavori una relazione descrittiva attestante i lavori realizzati, corredata da fotografie di documentazione effettuate prima, durante e dopo l'intervento in oggetto. Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione. Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.

PRESCRIZIONI ALLEGATE AL PARERE FAVOREVOLE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E TRAFFICO DEL COMUNE DI SASSARI RICEVUTO IN SEDE DI CONFERENZA ASINCORNA:

- 1) Relativamente al sistema di smaltimento delle acque meteoriche si rileva che la presenza di una rete dedicata che, raccogliendo gli apporti da n. 7 griglie, recapita le acque in n. 3 griglie presenti lungo la strada. Si ritiene che tale soluzione possa essere ammissibile solo previa verifica della capacità di smaltimento delle griglie esistenti che, allo stato attuale, sono dimensionate per garantire lo smaltimento di un bacino idraulico limitato alla superficie stradale. Qualora detta verifica sia stata già esperita con esito favorevole, sarà in ogni caso necessario predisporre i relativi elaborati di calcolo nell'ambito del progetto esecutivo;
- 2) Si rileva la presenza di un dosso rallentatore di velocità avente anche funzione di alloggiamento di impianti tecnologici. Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 179 del Regolamento di attuazione del codice della strada, tali apprestamenti possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Non appare, nel caso di specie, che ricorrano detti presupposti. Gli scavi su sede stradale dovranno inoltre essere eseguiti nel rispetto del regolamento di manomissione del suolo e i cavi degli impianti dovranno essere posti alle profondità stabilite dalle norme di settore.
- 3) Si evidenzia che nel 2023 il Settore scrivente ha eseguito un intervento risolutivo di una situazione di infiltrazioni di umidità che comportavano insalubrità nell'immobile ubicato in via dei Corsi n. 4. L'intervento aveva riguardato lo scavo e allontanamento del terreno del terrapieno a livello della via Largo Monache Cappuccine dalla parete del fabbricato, la posa di un tubo-dreno alla base della muratura e l'impermeabilizzazione completa della parete. Pertanto si chiede di porre particolare attenzione affinché nella nuova configurazione non venga compromesso quanto eseguito e comunque si adottino tutte le misure per evitare situazioni di infiltrazioni, sia in questo che negli altri fabbricati al margini dei quali vengono eseguite lavorazioni.



EVENTUALI CONDIZIONI CUI SUBORDINARE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RICEVUTE DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESAGGIO E SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI SASSARI IN SEDE DI CONFERENZA ASINCORNA:



Alla luce di quanto esposto si chiede una rielaborazione della proposta progettuale che preveda una semplificazione delle geometrie, l'utilizzo di materiali la cui colorazione e tipologia è quella prevista anche da Piano Particolareggiato, (evitando il rosso sia negli elementi lineari inseriti nelle aree pedonali, sia nella pavimentazione del tipo antitrauma in mescola di gomma riciclata prevista per l'area gioco, che per la pietra utilizzata a rivestimento dei muri di contenimento), nonché una semplificazione dei disegni e posizionamenti delle pavimentazioni per l'area pedonale centrale che si discostano da quelli utilizzati nei percorsi adiacenti. Inoltre si chiede di rivedere la sistemazione dei corpi illuminanti e anche la loro tipologia e quantità, la tipologia e colorazione delle sedute, la semplificazione nel disegno delle ringhiere nonché la loro dismissione nelle aree a pari quota seppur funzionalmente differenti, in modo da garantire un raccordo più semplice tra i vari spazi e una sobrietà della composizione. Infine si rammenta la variazione compositiva del corpo scala senza interruzioni lungo il percorso. Infine, per la scelta delle specie arboree si suggerisce la piantumazione e la messa a dimora di essenze e specie già presenti in altri spazi del centro storico e in quelli adiacenti l'area oggetto di intervento, non richiedenti particolare manutenzione. Si rimanda alle valutazioni del settore ambiente e verde pubblico per la scelta e definizione delle specie arboree da piantumare.

➤ Il progettista Arch. Andrea Sussarellu illustra un elaborato planimetrico (di seguito **Elaborato 1**) contenente una proposta di revisione del progetto, variata in funzione delle prescrizioni ricevute. Il progettista evidenzia le modifiche progettuali eseguite, come di seguito sintetizzato:

- il disegno della scalinata di collegamento con via dei Corsi è stato semplificato con una composizione più lineare, in sostituzione della precedente versione a rampe sfasate intervallate da aiuole;
- tutti gli elementi di progetto precedentemente previsti in "trachite rossa" riportano ora l'indicazione di "trachite grigia";
- i corpi illuminanti su palo, scelti in accordo con il progetto generale di illuminazione del centro storico di Sassari già approvato, sono stati ridotti di un'unità;
- le sedute, precedentemente previste "in pietra", sono sostituite da "panchine in ferro di disegno tradizionale";
- le ringhiere avranno un disegno più semplice, con elementi rettilinei verticali. Il loro utilizzo è limitato alle aree dove strettamente necessario per garantire la sicurezza nel rispetto delle regolamentazioni vigenti.
- la pavimentazione in gomma precedentemente prevista, è stata rimossa;
- il dosso rallentatore precedentemente indicato sulla strada Largo Monache Cappuccine è stato rimosso;

Inoltre il progettista, in merito alle prescrizioni allegate al parere del Settore infrastrutture della mobilità e traffico del Comune di Sassari, precisa che:



- il progetto prevede la realizzazione di un cavedio a protezione dell'immobile ubicato in via dei Corsi n. 4, nei pressi del quale è stato eseguito nel 2023 un intervento di scavo in risposta ad una situazione di infiltrazioni di umidità che comportavano insalubrità nell'immobile.



- gli elaborati progettuali indicano la presenza di griglie di raccolta delle acque meteoriche collegate ad una rete dedicata. Lo scarico di queste acque non avverrà su punti di raccolta esistenti ma direttamente sulla condotta attraverso punti di raccolta di nuova realizzazione, previo accordo con l'ente gestore Abbanoa.

➤ L'arch. Francesca Frassetto, esprime dunque per le proprie competenze, parere **FAVOREVOLE** al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato nella Conferenza di Servizi, con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. per la scalinata di collegamento con via dei Corsi non dovrà essere adottata la soluzione a rampe sfalsate intervallate da aiuole, ma una composizione più lineare. La soluzione indicata nell'Elaborato 1 è ritenuta congrua.
2. le ringhiere dovranno presentare un disegno più semplice, con elementi rettilinei verticali o orizzontali, e ne dovrà essere limitato l'uso, prediligendo il raccordo tra le quote delle varie aree funzionali tramite lievi interventi di modellazione del terreno. La soluzione indicata nell'Elaborato 1 è ritenuta congrua.
3. non si approva la realizzazione del motivo decorativo della pavimentazione in fasce di trachite rossa;
4. qualora, anche in futuri interventi sull'area, venga installata la pavimentazione in gomma dovrà necessariamente integrata all'interno delle aree pavimentate già previste;
5. i corpi illuminanti su palo dovranno essere ridotti nel numero ed eventualmente integrati con altri elementi più bassi, scelti in accordo con il progetto generale di illuminazione del centro storico di Sassari già approvato. La soluzione indicata nell'Elaborato 1 è ritenuta congrua a condizione che nessun palo di illuminazione venga installato al centro dell'area verde sulla via dei Corsi ma nell'area pavimentata centrale.
6. il disegno compositivo della pavimentazione per l'area pedonale centrale dovrà essere semplificato, in analogia con i percorsi adiacenti. La soluzione indicata nell'Elaborato 1 è ritenuta congrua.
7. il progetto in esame è assoggettato alla procedura prevista dal comma 7c dell'allegato I.8 all'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e in particolare la necessità di esecuzione di scavi archeologici preventivi da condursi laddove si prevede la realizzazione delle nuove opere, che oblitererebbero la stratigrafia sottostante, all'esito dei quali si procederà secondo i successivi commi 8-10 del citato allegato I.8. Si resta in attesa del piano saggi, da parte dell'archeologo incaricato, da concordarsi con la Funzionaria Archeologa Nadia Canu (nadia.canu@cultura.gov.it) che viene incaricata della direzione scientifica dell'intervento.
8. Le indagini archeologiche preventive prescritte devono concludersi prima dell'affidamento dei lavori ovvero, qualora non fossero motivatamente possibile, entro e non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi: in questo secondo caso, «il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della [verifica preventiva dell'interesse archeologico]». Si evidenzia, infatti, che restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro conseguenti all'esito finale delle indagini prescritte, di cui all'art. 1, c. 8-9, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato al punto 8 delle "Linee guida" in



materia, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e tuttora vigenti laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

9. il progetto esecutivo redatto in base alle prescrizioni sopraindicate dovrà essere trasmesso a questo Ufficio;

➤ L'ing. Rossella Fiori, esprime dunque per le proprie competenze, parere **FAVOREVOLE** al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato nella Conferenza di Servizi con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. Non è consentito l'utilizzo dei dossi rallentatori di velocità sulla strada de Largo Monache Cappuccine. Eventuali scavi su sede stradale in funzione di alloggiamento di impianti tecnologici dovranno inoltre essere eseguiti nel rispetto del regolamento di manomissione del suolo e i cavi degli impianti dovranno essere posti alle profondità stabilite dalle norme di settore.

2. Relativamente al sistema di smaltimento delle acque meteoriche qualsiasi soluzione progettuale può essere considerata ammissibile solo previa verifica della capacità di smaltimento delle griglie esistenti che, allo stato attuale, sono dimensionate per garantire lo smaltimento di un bacino idraulico limitato alla superficie stradale. Qualora detta verifica sia stata già esperita con esito favorevole, sarà in ogni caso necessario predisporre i relativi elaborati di calcolo nell'ambito del progetto esecutivo;

3. Si chiede di porre particolare attenzione affinché nella nuova configurazione seguita all'intervento svolto dal comune di Sassari nel 2023 nell'immobile ubicato in via dei Corsi n. 4, non venga compromesso quanto eseguito e comunque si adottino tutte le misure per evitare situazioni di infiltrazioni, sia in questo che negli altri fabbricati al margini dei quali vengono eseguite lavorazioni.

➤ Il RUP, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, richiama le prescrizioni ulteriori e aggiuntive a quelle espresse nella presente riunione, ed in particolare quelle ricevute Settore pianificazione territoriale, paesaggio e sviluppo turistico del Comune di Sassari dal in fase di Conferenza di Servizi svolta in maniera asincrona, il quale ha richiesto l'utilizzo di materiali la cui colorazione e tipologia è quella prevista anche da Piano Particolareggiato e in particolare:

1. Evitare l'utilizzo del colore rosso anche qualora si installi, anche in successivi interventi, la pavimentazione antitrauma dell'area giochi

2. Variando tipologia e colorazione delle sedute previste in pietra, in coerenza con quelle già presenti nel centro storico della città;

Tutto ciò considerato il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di poter concludere i lavori della conferenza con esito **FAVOREVOLE**, con le **PRESCRIZIONI** sopra descritte.

Il progetto esecutivo, modificato ed integrato come sopra descritto ed in coerenza con la planimetria denominata "Elaborato 1", allegata al presente verbale, sarà trasmesso dal RUP per conoscenza a tutti i soggetti convocati alla presente Conferenza di Servizi.

I lavori si concludono alle ore 13:30.

Allegati: Elaborato grafico "Elaborato 1"

FOGLIO FIRME - RIUNIONE N°1 18.06.2024		
SOGGETTO	NOME E COGNOME	FIRME
COMUNE DI SASSARI SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E TRAFFICO	Ing. Rossella Fiori	Rossella Fiori
COMUNE DI SASSARI SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA		
COMUNE DI SASSARI SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESAGGIO E SVILUPPO TURISTICO		
TELECOM ITALIA S.P.A. DIREZIONE TERRITORIALE SARDEGNA		
SABA ITALIA S.P.A.		
ENGIE ITALIA S.P.A.		
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		
MEDEA S.P.A.		
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR	Arch. Francesca Frassetto	Francesca Frassetto
LIBERO PROFESSIONISTA, AUTORE DEL PROGETTO IN ESAME	Arch. Andrea Sussarellu	Andrea Sussarellu
RUP DELL'INTERVENTO COMUNE DI SASSARI	Arch. Angelo Giuseppe Pisanu	Angelo Giuseppe Pisanu