



Comune di Sassari
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico

pag.

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI IN STRUTTURA, PER LA DURATA DI 36 MESI, SITUATI IN VIALE DANTE, VIA DEI MILLE E PRESSO IL MERCATO CIVICO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING, DA ESPERIRSI IN FORMA DI PROCEDURA APERTA

COMMITTENTE: TRAMITE PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DEL LIBRO IV PARTE I, II E III DEL D.LGS N.36/2023 (CLASS 06070 FASC 2025/30)

Sassari, 10/09/2025

IL TECNICO
Geom. Paolo Tavera

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
NP001	Rimozione dei sistemi di bloccaggio 13x1.2, delle griglie in ghisa sferoidale antiattacco 130, delle canalette 130x75 e pulizia dello scavo per la successiva posa di nuovi material ... o garantirà una superficie idonea e pronta per la posa successiva, con il corretto smaltimento dei materiali di risulta. E L E M E N T I: (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,100 30,00 3,00 MDO/RU (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,050 31,63 1,58 MDO/RU (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,150 24,90 3,74 MDO/RU (E) [SAR24_AT.0005.0001.0013] MARTELLO DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10 kg e pote ... cad. 0,500 12,39 6,20 NL/AT (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 20,000 0,01 0,20 MAT/PR (A) [SAR24_PF.0012.0018.0001] Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole ... di cui MDO/RU= 79.744%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³ 0,010 19,92 0,20 AN (E) [SAR24_AT.0001.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora 0,030 41,64 1,25 NL/AT (A) [SAR24_PF.0001.0009.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... (qt=0,018+0,032+0,001) t 0,051 52,75 2,69 AN (E) [SAR24_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... ora 0,002 68,84 0,14 NL/AT (A) [SAR24_PF.0001.0009.0002] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t 0,001 12,74 0,01 AN (A) [SAR24_PF.0001.0009.0008] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t 0,001 302,54 0,30 AN Sommano euro 19,31 Spese Generali 14.00% * (19.31) euro 2,70 Sommano euro 22,01 Utili Impresa 10% * (22.01) euro 2,20 T O T A L E euro / m 24,21				
NP002	Fornitura e posa in opera di drenaggio tipo Taurus in PE-HD con costolatura di irrigidimento esterna, sistema di aggancio tra canalette ad incastro maschio - femmina tale da consen ... i di collegamento per lato atti a garantire il bloccaggio delle griglie. Dimensioni 130 x 75 - sezione liquida 75 x 105 E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora 0,150 54,98 8,25 NL/AT (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 5,000 0,01 0,05 MAT/PR (E) [SAR24_PR.0005.0005.0002] CALCESTRUZZO speciale con additivi antiritiro atto a contras ... m³ 0,022 166,04 3,65 MAT/PR (L) Canaletta TAURUS 130x75 POZ92-1307P a corpo 1,000 22,00 22,00 (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,300 30,00 9,00 MDO/RU (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,300 27,80 8,34 MDO/RU (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,050 24,90 1,25 MDO/RU Sommano euro 52,54 Spese Generali 14.00% * (52.54) euro 7,36 Sommano euro 59,90 Utili Impresa 10% * (59.90) euro 5,99 T O T A L E euro / a corpo 65,89				
NP003	Fornitura e posa in opera di griglia per il drenaggio delle acque meteoriche, con Classe C250 Realizzata con maglia antitacco, in ghisa sferoidale. Utilizzata dove si necessitano passaggi di carichi importanti o ovunque se ne reputi valido l'utilizzo. E L E M E N T I: (L) Griglia in ghisa sferoidale anti-tacco C250 dimensioni 130x500 POZ90-1351HC a corpo 2,000 32,00 64,00 (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,100 27,80 2,78 MDO/RU (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,100 30,00 3,00 MDO/RU (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,050 24,90 1,25 MDO/RU (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 10,000 0,01 0,10 MAT/PR				
	A R I P O R T A R E			71,13	

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			71,13	
NP004	(L) Sistema di bloccaggio Block System per canalette di scolo Dakota Taurus 130 POZ95-13075B cadauno	2,000	2,50	5,00	
	(L) Profilo per salvaguardare bordo POZ95-1317 cadauno	2,000	11,00	22,00	
				98,13	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (98.13) euro			13,74	
				111,87	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (111.87) euro			11,19	
	T O T A L E euro / a corpo			123,06	
	Lavaggio mediante pulivapor di graffiti interni presenti su pareti intonacate interne ai parcheggi mediante idropulitrice con motore elettrico, funzionante a caldo a 200 BAR, compresi operatori, e ogni onere e magistero per dare lavoro finito a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_AT.0005.0019.0002] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICEcon motore elettrico da 7.5 HP, ... ora	4,000	164,13	656,52	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0001.0010.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	50,000	1,14	57,00	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	8,000	30,00	240,00	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,000	24,90	199,20	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	3,000	31,63	94,89	MDO/RU
				1'247,61	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 247.61) euro			174,67	
				1'422,28	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 422.28) euro			142,23	
	T O T A L E euro / a corpo			1'564,51	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
	overflow (Cap 1)				
SAR24_AT.0 001.0002.000 1	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t Cap 1 - overflow euro / ora			41,64	NL/AT
SAR24_AT.0 005.0001.001 3	MARTELLO DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10 kg e potenza nominale circa 1500 W Cap 1 - overflow euro / cad.			12,39	NL/AT
SAR24_AT.0 005.0016.000 6	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t Cap 1 - overflow euro / ora			54,98	NL/AT
SAR24_AT.0 005.0016.001 1	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo Cap 1 - overflow euro / ora			68,84	NL/AT
SAR24_AT.0 005.0019.000 2	IDROPULTRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore Cap 1 - overflow euro / ora			164,13	NL/AT
SAR24_PR.0 001.0005.000 2	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Cap 1 - overflow euro / t			12,74	MAT/PR
SAR24_PR.0 001.0005.000 8	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica Cap 1 - overflow euro / t			302,54	MAT/PR
SAR24_PR.0 001.0005.001 1	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Cap 1 - overflow euro / t			52,75	MAT/PR
SAR24_PR.0 001.0010.000 2	MATERIALI DI CONSUMO, a stima Cap 1 - overflow euro / cad.			1,14	MAT/PR
SAR24_PR.0 001.0011.000 1	ONERI VARI, a stima Cap 1 - overflow euro / cad.			0,01	MAT/PR
SAR24_PR.0 001.0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo Cap 1 - overflow euro / cad.			0,01	MAT/PR
SAR24_PR.0 005.0005.000 2	CALCESTRUZZO speciale con additivi antiritiro atto a contrastare le fessurazioni da ritiro idraulico, per realizzazione di pavimenti industriali, pompabile, fornito f.co cantiere i ... di consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm². Cap 1 - overflow euro / m³			166,04	MAT/PR
SAR24_RU. 0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) Cap 1 - overflow euro / ora			30,00	MDO/RU
SAR24_RU. 0001.0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cap 1 - overflow euro / ora			27,80	MDO/RU
SAR24_RU. 0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cap 1 - overflow euro / ora			24,90	MDO/RU
SAR24_RU. 0001.0001.00 04	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) Cap 1 - overflow euro / ora			31,63	MDO/RU
	Sassari, 10/09/2025				
	Il Tecnico Geom. Paolo Tavera				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI