



Comune di Sassari
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI IN STRUTTURA, PER LA DURATA DI 36 MESI, SITUATI IN VIALE DANTE, VIA DEI MILLE E PRESSO IL MERCATO CIVICO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING, DA ESPERIRSI IN FORMA DI PROCEDURA APERTA

COMMITTENTE: TRAMITE PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DEL LIBRO IV PARTE I, II E III DEL D.LGS N.36/2023 (CLASS 06070 FASC 2025/30)

Sassari, 10/09/2025

IL TECNICO
Geom. Paolo Tavera

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 SAR24_PF.0 001.0003.009 3	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Parcheggio Mercato SbCat 1 - segnaletica orizzontale Ripristino segnaletica orizzontale auto *(lung.=4,50+ 2,50) Ripristino segnaletica orizzontale moto *(lung.=1+ 2,5) Ripristino segnaletica passaggio pedonale	212,00 3,00	7,00 130,00			1'484,00 390,00		
	SOMMANO m					1'916,00	3,63	6'955,08
2 SAR24_PF.0 001.0003.009 2	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 0 - <nessuna> Ripristino segnaletica orizzontale auto *(lung.=4,5+ 2,5) Ripristino segnaletica orizzontale moto *(lung.=1+ 2,50) Ripristino segnaletica passaggio pedonale	385,00 12,00	7,00 3,50 430,00			2'695,00 42,00 430,00		
	SOMMANO m					3'167,00	2,81	8'899,27
3 SAR24_AT.0 005.0013.004 1	MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione							
	A R I P O R T A R E							15'854,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'854,35
4 SAR24_PF.0 001.0003.010 5	peso 38 q.li SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 1 - segnaletica orizzontale Pulizia piazzale parcheggi esterni via dei Mille				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	72,49	579,92
4 SAR24_PF.0 001.0003.010 5	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCHE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Parcheggio Mercato SbCat 1 - segnaletica orizzontale							
	Freccia Direzionale dir Avanti	40,00	5,00	0,750		150,00		
	Freccia Direzionale dir Avanti - Destra	5,00	5,00	1,050		26,25		
	Freccia Direzionale dir Destra	8,00	5,00	0,750		30,00		
	Freccia Direzionale dir Sinistra	4,00	5,00	0,750		15,00		
	Passaggi pedonali	15,00	5,00	2,500		187,50		
	Linea Arresto	3,00	5,00	0,500		7,50		
	Zebrature					20,00		
	SOMMANO m²					436,25	22,13	9'654,21
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCHE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva							
	A R I P O R T A R E							26'088,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'088,48
6 SAR24_PF.0 001.0003.010 4	verniciata compresa tra 150 e 450 mq SpCat 0 - <nessuna> Cat 2 - Parcheggio Dante SbCat 1 - segnaletica orizzontale Linea Arresto/STOP Zebrature	2,00	5,00	0,500		5,00 30,00		
	SOMMANO m²					35,00	22,13	774,55
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 1 - segnaletica orizzontale							
	Freccia Direzionale dir Avanti	16,00	5,00	0,750		60,00		
7 NP001	Freccia Direzionale dir Avanti - Sinistra	5,00	5,00	1,050		26,25		
	Freccia Direzionale dir Destra	4,00	5,00	0,750		15,00		
	Freccia Direzionale dir Sinistra	11,00	5,00	0,750		41,25		
	Passaggi pedonali	33,00	5,00	2,500		412,50		
	Linea Arresto / STOP / USCITA	9,00	5,00	0,500		22,50		
	Zebrature					40,00		
	SOMMANO m²					617,50	19,67	12'146,23
	Rimozione dei sistemi di bloccaggio 13x1.2, delle griglie in ghisa sferoidale antiattacco 130, delle canalette 130x75 e pulizia dello scavo per la successiva posa di nuovi materiali. L'intervento include tutte le operazioni necessarie per la completa rimozione e smaltimento dei materiali esistenti, nonché la preparazione del sito per l'installazione di nuove strutture. Il materiale che non verrà danneggiato e risulterà							
	A R I P O R T A R E							39'009,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'009,26
8 NP002	riutilizzabile sarà stoccato in apposita area di cantiere, mentre quello che non potrà essere riutilizzato sarà conferito a discarica in conformità con le normative ambientali. La rimozione avverrà con l'uso di attrezzature idonee e nel rispetto delle normative di sicurezza. La pulizia dello scavo garantirà una superficie idonea e pronta per la posa successiva, con il corretto smaltimento dei materiali di risulta. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Parcheggio Mercato SbCat 2 - Intervento griglie di scolo Mercato Civico Rimozione del sistema di griglie e scolo al primo piano interrato del Mercato civico * (lung.=6+40+39+38+37)					160,00		
	SOMMANO m		160,00			160,00	24,21	3'873,60
	Fornitura e posa in opera di drenaggio tipo Taurus in PE-HD con costolatura di irrigidimento esterna, sistema di aggancio tra canalette ad incastro maschio - femmina tale da consentire l'assemblaggio tra un canale ed il successivo con le relative griglie già fissate. La canaletta dovrà avere 2 diaframmi di scarico laterali in punti prestabiliti e la predisposizione sul fondo per un eventuale scarico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia e con basso coefficiente di scabrezza per consentire il massimo scorrimento dell'acqua, dovrà inoltre essere perfettamente stagna e priva di punti di collegamento con l'esterno. Sulle pareti interne la canaletta dovrà presentare n° 3 punti di collegamento per lato atti a garantire il bloccaggio delle griglie. Dimensioni 130 x 75 - sezione liquida 75 x 105 SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Parcheggio Mercato SbCat 2 - Intervento griglie di							
	A R I P O R T A R E							42'882,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'882,86
9 NP003	scolo Mercato Civico Posa canalette tipo TAURUS 130x75 primo piano interrato Mercato Civico		160,00			160,00		
	SOMMANO a corpo					160,00	65,89	10'542,40
	Fornitura e posa in opera di griglia per il drenaggio delle acque meteoriche, con Classe C250 Realizzata con maglia antitacco, in ghisa sferoidale. Utilizzata dove si necessitano passaggi di carichi importanti o ovunque se ne reputi valido l'utilizzo. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Parcheggio Mercato SbCat 2 - Intervento griglie di scolo Mercato Civico Posa griglie e sistema di bloccaggio compreso di profilo per salvaguardia del bordo primo piano interrato Mercato Civico		160,00			160,00		
	sostituzione griglie piano - 2		20,00			20,00		
	sostituzione griglie piano - 3		20,00			20,00		
	SOMMANO a corpo					200,00	123,06	24'612,00
10 NP004	Lavaggio mediante pulivapor di graffitti interni presenti su pareti intonacate interne ai parcheggi mediante idropulitrice con motore elettrico, funzionante a caldo a 200 BAR, compresi operatori, e ogni onere e magistero per dare lavoro finito a regola d'arte. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 0 - <nessuna> Rimozione graffiti pareti sottopiani					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	1'564,51	7'822,55
11 SAR24_PF.0 013.0005.000 4	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo							
	A R I P O R T A R E							85'859,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'859,81
	preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Parcheggio Mercato SbCat 0 - <nessuna> 1° piano seminterrato piano -2 piano -3 Tinteggiatura Pilastri 3 piani		160,00 120,00 120,00 160,00		1,400 1,400 1,400 1,400	224,00 168,00 168,00 672,00		
	SOMMANO m²	3,00				1'232,00	11,36	13'995,52
12 SAR24_PF.0 013.0005.000 4	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto SpCat 0 - <nessuna> Cat 2 - Parcheggio Dante SbCat 0 - <nessuna> piano terra piano - 1 interrato Tinteggiatura pilastri Piani		270,00 270,00 130,00		1,400 1,400 1,400	378,00 378,00 182,00		
	SOMMANO m²					938,00	11,36	10'655,68
13 SAR24_PF.0 012.0016.000 1	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti							
	A R I P O R T A R E							110'511,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'511,01
	tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Rimozione wc rimozione lavandini					6,00 6,00		
	SOMMANO cad.					12,00	37,85	454,20
14 SAR24_PF.0 012.0009.001 1	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Rimozione placaggi bagni piano terra *(lung.=3,7+3,7+ 1,2+1,2) Rimozione pavimento	6,00 6,00	9,80 3,60	2,200 1,200		129,36 25,92		
	SOMMANO m²					155,28	18,80	2'919,26
15 SAR24_PF.0 012.0009.002 2	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Demolizione massetti bagni	6,00	3,70	1,200		26,64		
	SOMMANO m²					26,64	28,56	760,84
	A R I P O R T A R E							114'645,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'645,31
16 SAR24_PF.0 012.0019.000 5	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a più strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Intonaci e tinteggiature bagni * (lung.=3,7*1,2)	6,00	4,44		1,000	26,64		
	SOMMANO m²					26,64	7,35	195,80
17 SAR24_PF.0 012.0014.000 7	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Rimozione di porte ingresso bagni	6,00	0,70	2,100		8,82		
	SOMMANO m²					8,82	21,90	193,16
18 SAR24_PF.0 012.0005.001 0	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di							
	A R I P O R T A R E							115'034,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'034,27
	qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Demolizione parziale di muratura per l'allargamento dell'ingresso del bagno per disabili		3,00	0,300		0,90		
	SOMMANO m²					0,90	26,15	23,54
19 SAR24_PF.0 012.0017.000 2	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Rimozione apparecchio illuminante					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	18,34	110,04
	A R I P O R T A R E							115'167,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'167,85
20 SAR24_PF.0 012.0016.000 5	Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici	6,00	10,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,85	531,00
21 SAR24_PF.0 001.0002.004 4	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici WC Lavabi e tubazioni Placaggi e pavimenti Massetto Infissi Intonaci bagni Demolizione parziale di muratura	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00			0,100 0,840 0,840 0,067 0,066	0,60 5,04 5,04 0,40 0,40		
	SOMMANO m³		2,20	0,300	0,200	0,13	9,52	110,53
22 SAR24_PF.0 001.0009.001 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato							
	A R I P O R T A R E							115'809,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'809,38
	dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici pavimentazioni e placaggi WC e Lavabi Intonaci bagni Demolizione muro	5,04 0,60 0,40 0,40			2,200 1,900 1,700 1,300	11,09 1,14 0,68 0,52		
	SOMMANO t					13,43	20,30	272,63
23 SAR24_PF.0 001.0009.001 1	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici porte bagni	0,40			2,700	1,08		
	SOMMANO t					1,08	66,15	71,44
24 SAR24_PF.0 001.0009.000 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei							
	A R I P O R T A R E							116'153,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'153,45
25 SAR24_PF.0 012.0021.002 2	Lavori. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici massetto	5,04			2,400	12,10	15,97	193,24
	SOMMANO t					12,10		
25 SAR24_PF.0 012.0021.002 2	Rincocciatura di pareti verticali interne ed esterne, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, eseguita mediante rinzafo con malta di calce idrata a più strati, per uno spessore medio di 3 cm, e scaglie di laterizio e di pietre, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compresi chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente. Applicato su superfici piane o curve in muratura di pietrame, anche per l'esecuzione a piccole zone. Con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Rincocciatura pareti bagni * (lung.=3,5+3,5+1,2+1,2+4,2)	4,00	13,60			54,40	30,47	1'657,57
	SOMMANO m²					54,40		
26 SAR24_PF.0 013.0004.002 7	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta							
	A R I P O R T A R E							118'004,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'004,26
27 SAR24_PF.0 003.0014.000 1	SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Intonaco bagni *(lung.=3,5+ 1,2)	6,00	4,70			28,20	26,00	733,20
	SOMMANO m²					28,20		
	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa , la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 110 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110 mm.							
28 SAR24_PF.0 004.0001.000	SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Impianto idrico e fognario	6,00	5,00			30,00	27,68	830,40
	SOMMANO m					30,00		
	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI							
	A R I P O R T A R E							119'567,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'567,86
2	SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Massetto bagni	6,00	3,60	1,200	0,200	5,18		
	SOMMANO m³					5,18	182,00	942,76
29 SAR24_PF.0 010.0007.007 4	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e							
	A R I P O R T A R E							120'510,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'510,62
	tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Nuovi allacci	6,00	2,00			12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	249,74	2'996,88
30 SAR24_PF.0 010.0007.008 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45 SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Nuovi Lavabo					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	448,05	2'240,25
31 SAR24_PF.0 010.0007.013 7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57 SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici							
	A R I P O R T A R E							125'747,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'747,75
	Lavabo per disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'387,80	1'387,80
32 SAR24_PF.0 010.0007.009 6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Nuovi Water					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	658,30	3'291,50
33 SAR24_PF.0 010.0007.013 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Bidet per disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'252,04	1'252,04
34 SAR24_PF.0 013.0013.015 3	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Placcaggio bagni *(lung.=3,7+3,7+1,2+1,2)	6,00	9,80	2,200		129,36		
	A R I P O R T A R E					129,36		131'679,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,36		131'679,09
	SOMMANO m²					129,36	46,30	5'989,37
35 SAR24_PF.0 013.0013.003 3	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici pavimenti bagni	6,00	3,60	1,200		25,92		
	SOMMANO m²					25,92	52,29	1'355,36
36 SAR24_PF.0 009.0004.017 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici							
	A R I P O R T A R E							139'023,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							139'023,82
37 SAR24_PF.0 009.0004.017 7	Punti luce bagni	6,00			2,000	12,00	103,97	1'247,64
	SOMMANO cad.					12,00		
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+ T 10A							
	SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici							
38 SAR24_PF.0 009.0011.013 5	prese nuovi bagni	6,00			2,000	12,00	103,71	1'244,52
	SOMMANO cad.					12,00		
	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade							
	A R I P O R T A R E							141'515,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'515,98
	tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Plafoniere nuovi bagni	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	22,77	273,24
39 SAR24_PF.0 013.0006.026 5	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infisso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. SpCat 0 - <nessuna> Cat 3 - Parcheggio Mille SbCat 3 - Ripristino Servizi Igienici Nuove porte bagni Nuova porta bagno Disabili	5,00	0,70 0,90	2,100 2,100		7,35 1,89		
	SOMMANO m²					9,24	595,74	5'504,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro							147'293,86
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							147'293,86

COMMITTENTE:

