



Comune di Sassari
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COSTI SICUREZZA
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI PARCHEGGI COMUNALI IN STRUTTURA, PER LA DURATA DI 36
MESI, SITUATI IN VIALE DANTE, VIA DEI MILLE E PRESSO IL
MERCATO CIVICO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE
SHARING, DA ESPERIRSI IN FORMA DI PROCEDURA APERTA
TRAMITE PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DEL LIBRO IV
PARTE I, II E III DEL D.LGS N.36/2023 (CLASS 06070 FASC 2025/30)

COMMITTENTE:

Sassari, 10/09/2025

IL TECNICO

Geom. Paolo Tavera

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 SAR24_PF.0 014.0003.000 6	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori recinzione per rifacimento bagni		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	2,88	345,60
2 SAR24_AT.0 004.0001.000 8	GRUPPO ELETTROGENO con motore a Benzina e telaio tubolare, compresi i consumi, gli oneri di manutenzione potenza max 3 KVA a 230					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	6,10	183,00
3 SAR24_PF.0 001.0003.007 7	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... llari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione dimensioni cm 60 lato					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	241,39	724,17
4 SAR24_PF.0 014.0002.000 2	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti					78,00		
	SOMMANO cad.					78,00	1,26	98,28
	A R I P O R T A R E							1'351,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'351,05
5 SAR24_PF.0 014.0002.000 5	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	1,50	4,50
6 SAR24_PF.0 014.0003.000 7	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese					60,00		
	SOMMANO cad.					60,00	1,37	82,20
7 SAR24_PF.0 014.0005.000 1	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile ... li reintegrazioni dei presidi: a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	2,95	8,85
8 SAR24_PF.0 014.0006.000 1	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	54,77	164,31
	A R I P O R T A R E							1'610,91

COMMITTENTE:

