ABBANOA S.p.A.

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
della Regione Sardegna

Sassari, **06/12/2024**

Prot. SP/ _____ /Dis_D6
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Comunicazione PEC

Comune di Sassari	**protocollo@pec.comune.sassari.it**
Comune Sassari Capo Gabinetto	**capogabinetto@comune.sassari.it**
Comune Sassari Gabinetto	**gabinetto@comune.sassari.it**
Comune Sassari Ufficio Stampa	**ufficio_stampa@comune.sassari.it**
Comune di Alghero	**protocollo@pec.comune.alghero.ss.it**
Comune di Castelsardo	**protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it**
Comune di Tergu	**protocollo.tergu@legalmail.it**
ASL n.1 Dipartimento SIAN	**Serv.ian@pec.aslsassari.it**
Prefettura Sassari	**Protocollo.prefss@pec.interno.it**
Vigili del Fuoco Comando Provinciale Sassari	**079 272727**
ASL n.1 Sassari	**079 2061231**
A.O.U. Sassari	**079 229157**
Aspal Sassari	**aspal.cipisassari@regione.sardegna.it**

PIANO EMERGENZA "INTERVENTO MANUTENZIONE IDRICA ADDUTTRICE COGHINAS II- ENAS "'

OGGETTO: **INTERRUZIONE APPROVVIGIONAMENTO ACQUA GREZZA VERSO I POTABILIZZATORI DI T.REALE(SASSARI) - CASTELSARDO.**

➢ PREMESSA

L'Enas informa, che nelle giornate di **Mercoledi 11.12.2024 e Giovedi 12.12.2024**, procedera' con un indifferibile intervento di manutenzione straordinaria nella condotta idrica adduttrice e sulla vasca di compenso di Truncu Reale, che prevede l'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Coghinas II.

La durata prevista dei lavori e' di almeno **48 ore**, pertanto, dalle **ore 06.00** di **Mercoledi 11.12.2024** alle **ore 06.00** di **Venerdi 13.12.2024**, verra' sospesa la fornitura di acqua grezza verso i Potabilizzatori di Castelsardo e Truncu Reale (Sassari).

Durante la suddetta interruzione, per l'Impianto di Potabilizzazione di Truncu Reale si disporra' oltre all'accumulo della vasca terminale dell'acquedotto Coghinas II e della risorsa dell'invaso Cuga, con una portata corrispondente a circa 500 l/s.

L'impianto di potabilizzazione di Monte Agnese (Alghero) verrà approvvigionato interamente dall'ENAS con la risorsa dell'invaso Cuga a portata ordinaria.

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Di seguito si riportano le incidenze sul servizio, con interruzione della erogazione all'utenza nei Comuni di Sassari e Castelsardo cosi' come indicato:

Serbatoio M.Oro

- **Quartieri del Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, S.M.di Pisa, Latte Dolce, Porcellana (zona Ospedali) e Piandanna**,

  - Nessuna interruzione prevista;

Serbatoio Via Milano:

Alimentazione da Acq. Bidighinzu con integrazione da Acq. Coghinas Pot."Ponte Rosello".
In conseguenza del minor apporto idrico, nella rete di distribuzione alimentata dal serbatoio di Via Milano, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, e l'impossibilita' di incrementare la portata dal Ramo Bidighinzu, sara' necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Via Milano verso la zona alta di Sassari (**Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Mte Rosello Medio, Sassari2, Mte Furru, Badde Pedrosa)** cosi' come riportato di seguito:

- Lunedi 09.12.2024 dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Mercoledi 11.12.2024 dalle ore 16.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
- Giovedi 12.12.2024 dalle ore 16.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;

Serbatoio Q.340:

In conseguenza del minor apporto idrico, nella condotta premente alimentata dal Sollev. di Viale Adua, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, sara' necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Q.300 (Serra Secca) verso la zona alta di Sassari (**Luna e Sole-Prunizzedda-M.te Rosello Alto-Carbonazzi)**

- Mercoledi 11.12.2024 dalle ore 20.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
- Giovedi 12.12.2024 dalle ore 20.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Potabilizzazione Castelsardo:

Castelsardo:

L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 06.00 dell' 11.12.2024,** e verra' ripristinata alle **ore 08.00** del **13.12.2024.**

Lu Bagnu:

L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 06.00 dell' 11.12.2024,** e verra' ripristinata alle **ore 08.00** del **13.12.2024.**

Tergu

L'alimentazione verra' garantita dai Pozzi, ma non si escludono cali di pressione o disservizi in alcune zone del paese dalle **ore 08.00 dell' 11.12.2024** alle **ore 08.00** del **13.12.2024.**

Tutte le articolazioni degli orari di erogazione sopra riportati potrebbero subire variazioni per cause impreviste e imprevedibili ed al momento non valutabili, sono possibili disservizi nelle zone ubicate a quota maggiore ed anche fenomeni di torbidità.
Sarà ns cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.
Si evidenzia che i tempi necessari per il ripristino della produzione regolare di acqua potabile negli Impianti di Potabilizzazione dopo il ripristino della fornitura da parte dell'ENAS sono di circa 3-4 ore, successivamente si dovrà procedere al ripristino delle portate nell'acquedotto con tempi variabili in relazione alla distanze dei centri interessati dall'impianto.

Responsabile Settore Distribuzione D6:

Geom.Simone Pilo

Simone Pilo

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248