



COMUNE DI SASSARI
SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

**SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E RIPRISTINO
DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE
STRADALI A SERVIZIO DELLA RETE DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
METEORICHE**

STIMA COSTI SICUREZZA

Il Responsabile Unico
del Procedimento

Il Dirigente del Settore
Ambiente e Verde Pubblico

N° ord.	Cod. Tariffa	Descrizione	U.M.	Parti uguali	Lungh. (m.)	Largh. (m.)	Altez. (m.)	Quantità	Prezzo unitario	Importo
SAR19_PF.00 1 14.0001.0011		Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile. Tempo di utilizzo 24 mesi	cad.	4				24	0,45	€ 43,20
SAR19_PF.00 2 14.0001.0015		Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore ad alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g; confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile. Tempo di utilizzo 24 mesi	cad.	4				24	2,65	€ 254,40
SAR19_PF.00 3 14.0002.0003		Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Tempo di utilizzo 24 mesi	cad.	10				24	1,67	€ 400,80
SAR19_PF.00 5 14.0002.0006		Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I. Tempo di utilizzo 24 mesi.	cad.	2				24	2,83	€ 135,84
SAR19_PF.00 6 14.0002.0011		Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I. Tempo di utilizzo 24 mesi	cad.	2				24	2,43	€ 116,64
SAR19_PF.00 7 14.0002.0029		Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. Tempo di utilizzo 24 mesi.	cad.	2				24	14,29	€ 685,92
SAR19_PF.00 8 14.0003.0011		Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I: a) elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese. Tempo di Utilizzo 24 mesi.	cad.	2				24	1,67	€ 80,16
SAR19_PF.00 9 14.0006.0005		Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio	a corpo	4				2	120,75	€ 966,00

TOTALE € 2.682,96